7.2.7 VIDRIERÍA

Presupuesto parcial nº 7 VIDRIERIA

Num.	Código	Ud	Denominación
7.1	VII_01a	m²	Suministro y colocación de vidrio Stadip 5+5.1 de la marca Glassolutions Saint-gobain en general en interior; vidrio laminar con PVB de 0.38mm, por lo general ensayado como vidrio de seguridad en el uso conforme a UNE EN-12600. Con una primera hoja Planiclear de 5.00mm una película PVB standar 0.38mm y una segunda hoja Planiclear de 5.00mm fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
7.2	VII_01b	m²	Suministro y colocación de vidrio Stadip 5+5.1 de la marca Glassolutions Saint-gobain en sala de reuniones; vidrio laminar con PVB de 0.38mm, por lo general ensayado como vidrio de seguridad en el uso conforme a UNE EN-12600. Con una primera hoja Planiclear de 5.00mm una película PVB standar 0.38mm y una segunda hoja Planiclear de 5.00mm fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte, y vinilo de opacidad transparente para cristal impreso en cuatricromía a 720x720 de resolución, color: Pantone Cool Gray II, diseñado con cuadrados de 3x3mm y canal entre ellos de 0.35mm. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
7.3	VII_04	m²	Suministro y colocación de vidrio Stadip Diamant 4+4.1 Polar White vidrio laminar con PVB de 0.38mm, por lo general ensayado como vidrio de seguridad en el uso conforme a UNE EN-12600. Vidrio de color blanco para la zona de cajeros interiores fijado sobre soporte resistente mediante pegado con silicona especial espejos, neutra, compatible con PVB tipo Olive química con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. Incluye: Colocación, pegado, montaje y ajuste. Sellado final. Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
7.4	VII_05	m²	Suministro y colocación de vidrio Stadip Diamant 4+4.1 vidrio laminar con PVB de 0.38mm, por lo general ensayado como vidrio de seguridad en el uso conforme a UNE EN-12600, pintado por el interior con imagen según diseño de proyecto, para la zona de cajeros interiores, fijado sobre soporte resistente mediante pegado con silicona especial espejos, neutra, compatible con PVB tipo Olive química con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. Incluye: Colocación, pegado, montaje y ajuste. Sellado final. Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
7.5	VIE_01	m²	Suministro y colocación de vidrio Stadip 6+6.1 de la marca Glassolutions Saint-gobain en fachada; vidrio laminar con PVB de 0.38mm, por lo general ensayado como vidrio de seguridad en el uso conforme a UNE EN-12600 fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
7.6	VIE_02	m²	Suministro y colocación de vidrio Protect SP514 6+6 P5A de la marca Glassolutions Saint-gobain, en fachadas zona cajeros/pre-lobby, ensayado según la norma UNE-EN 356 y cuya clasificación corresponde a un nivel P5A o superior, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.