7.2.11 VARIOS

Presupuesto parcial nº 11 VARIOS

Num.	Código	Ud	Denominación
11.1	VA01	m²	Formación de bancada para protección de reciclador GLORY 6G CEN IV de 160 mm de altura, realizado mediante recrecido de hormigón armado con mallazo ME 15x15 cm, Ø 10 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, de igual espesor que el recrecido adyacente, colocada directamente sobre solera o forjado. Incluso p/p de formación de juntas perimetrales continuas con plancha de poliestireno expandido, de 1 cm de espesor, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte, anclajes de acero inox para el recibo de la caja fuerte, formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales en paramentos. Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y preparación de juntas. Tendido de niveles. Colocación de anclajes de acero inoxidable. Puesta en obra. Curado. Limpieza de la superficie. Protección frente a golpes y rozaduras. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto.
11.2	VA02	m²	Formación de bancada para protección de reciclador DA VINCI CEN IV de 130 mm de altura, realizado mediante recrecido de hormigón armado con mallazo ME 15x15 cm, Ø 10 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, de igual espesor que el recrecido adyacente, colocada directamente sobre solera o forjado. Incluso p/p de formación de juntas perimetrales continuas con plancha de poliestireno expandido, de 1 cm de espesor, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte, anclajes de acero inox para el recibo de la caja fuerte, formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales en paramentos. Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y preparación de juntas. Tendido de niveles. Colocación de anclajes de acero inoxidable. Puesta en obra. Curado. Limpieza de la superficie. Protección frente a golpes y rozaduras. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto.
11.3	VA03	m²	Formación de bancada para protección de cajero según modelo, realizado mediante recrecido de hormigón armado con mallazo ME 15x15 cm, Ø 10 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, de igual espesor que el recrecido adyacente, colocada directamente sobre solera o forjado. Incluso p/p de formación de juntas perimetrales continuas con plancha de poliestireno expandido, de 1 cm de espesor, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte, anclajes de acero inox para el recibo de la caja fuerte, formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales en paramentos. Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y preparación de juntas. Tendido de niveles. Colocación de anclajes de acero inoxidable. Puesta en obra. Curado. Limpieza de la superficie. Protección frente a golpes y rozaduras. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto.
11.4	VA05	Ud	En cumplimiento de la Normativa Vigente relativa a Prevención de Riesgos Laborales, R.D. 1627/1997, de 24 de octubre y otras que sean de aplicación se incluyen en esta partida todos los medios necesarios de prevención de riesgos laborales y de salud laboral de acuerdo con el Estudio Básico o Estudio, Plan de Seguridad y Salud y Normativa Vigente.