7.2.9.2.4 CONTROL DE LA INSTALACIÓN

Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIONES

Num.	Código	Ud	Denominación
9.2.4 Control de la instalación			
9.2.4.1	ICL.4.1	Ud	Suministro e instalación de Termostato para control de los equipos de climatización según especificaciones del fabricante de los equipos. Montaje, conexionado y verificacion del correcto funcionamiento del mismo. Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto.
9.2.4.2	ICL.4.2	Ud	Suministro e instalación de sondas de temperatura ambiente, según especificacines del fabricante para regulación de los equipos de Climatización. Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto.
9.2.4.3	ICL.4.3	Ud	Suministro e instalación de sondas de temperatura y humedad ambiente compatibles con el sistema de control, con señal de 0-10 V o 0 a 20 mA o similar. Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto.
9.2.4.4	ICL.4.4	Ud	Suministro e instalación de sondas de temperatura exterior compatibles con el sistema de control, con señal de 0-10 V, 0 a 20 mA ,PT100, PT1000 o similar. Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto.
9.2.4.5	ICL.4.5	Ud	Suministro e instalación de sondas de temperatura y humedad exterior compatibles con el sistema de control, con señal de 0-10 V o 0 a 20 mA o similar. Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto.
9.2.4.6	ICL.4.6	Ud	Suministro e instalación de sondas de CO2 compatibles con el sistema de control, con señal de 0-10 V o 0 a 20 mA o similar. Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto.
9.2.4.7	ICL.4.7	Ud	Suministro e instalación de sondas de temperatura de conductos, compatibles con el sistema de control, con señal de 0-10 V o 0 a 20 mA o similar. Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto.
9.2.4.8	ICL.4.8	Ud	Suministro e instalacion de pasarela que permita la integración y comunicación de los equipos de climatizacion con el sistema de control centralizado. Normalmente suministrado por el fabricante de los equipos. Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto.