Presupuesto parcial nº 6 CARPINTERÍAS

Num.	Código	Ud	Denominación
6.1.1 Puertas interiores			
6.1.1.1	CIP_0101	Ud	Suministro y montaje de puerta de paso de vidrio corredera para acceso desde pre-lobby, de dos hojas, una siempre de 2850x1200x10 mm y otra de 2850x(X-1200)x10 mm, con bloqueo electromecánico y sensor de estado, una con accionamiento exterior e interior mediante sistema de control e interiormente también con pulsadores en los mostradores. Conectadas ambas puertas al autómata de seguridad para gestionar su estado, formada por: HOJA: vidrio templado Securit de dimensiones 1200x2850 mm y 10 mm de espesor de Glassolutions Saint-Gobain; HERRAJES: Set de guías correderas (para hojas de 1200 y para hojas >1200). (CHE_01) Chasis telescópico con carros y sistema de sincronización de hojas. 2 Cierres motorizados de bloqueo de las hojas (pequeña y grande) Interface 2 unidades de antena RFID-MIFARE. (CHE_04) 1 unidad de control MIFARE on-line. (CIH_05) 1 unidad de fuente de alimentación estabilizada RS25. (CHE_09) 3 unidades de asa tirador. (CHE_17) 1 unidad de perfil de acero inoxidable alojado en el vidrio de la puerta corredera grande, con pasador embutido en el perfil con accionamiento manual a 115 mm, con guardapolvos a suelo. 1 unidad de guiador inferior para vidrio fijado a perfil vertical del pasador de embutir, para guiar el vidrio de la puerta peatonal. 1 unidad de guiador inferior para vidrio de final de recorrido, para guiar el vidrio de la puerta peatonal. 1 unidad de guiador inferior para vidrio de inicio de recorrido, para guiar el vidrio de la puerta grande. Reloj temporizado para mantener el pulso eléctrico duante un tiempo regulable. 12v. para los pulsadores led de accionamiento del cerradero eléctrico Parametrización IP por Dispositivos On-line Licencia por punto On-line Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Colocación de los herrajes de colgar y guías. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Presupuesto parcial nº 6 CARPINTERÍAS

Num.	Código	Ud	Denominación
6.1.1.2	CIP_0102	Ud	Suministro y montaje de puerta de paso de vidrio corredera para acceso desde pre-lobby, en esquina doble, con dos hojas, una siempre de 2850x1200x10 mm y otra de 2850x(X-1200)x10 mm, con bloqueo electromecánico y sensor de estado, una con accionamiento exterior e interior mediante sistema de control e interiormente también con pulsadores en los mostradores. Conectadas ambas puertas al autómata de seguridad para gestionar su estado, formada por: HOJA: vidrio templado Securit de dimensiones 1200x2850 mm y 10 mm de espesor de Glassolutions Saint-Gobain; HERRAJES: Set de guías correderas (para hojas de 1200 y para hojas >1200). (CHE_01) Chasis telescópico con carros y sistema de sincronización de hojas. 2 Cierres motorizados de bloqueo de las hojas (pequeña y grande) Interface 2 unidades de antena RFID-MIFARE. (CHE_04) 1 unidad de control MIFARE on-line. (CIH_05) 1 unidad de fuente de alimentación estabilizada RS25. (CHE_09) 5 unidades de asa tirador. (CHE_17) 1 unidad de perfil de acero inoxidable alojado en el vidrio de la puerta corredera grande, con pasador embutido en el perfil con accionamiento manual a 115 mm, con guardapolvos a suelo. 1 unidad de guiador inferior para vidrio fijado a perfil vertical del pasador de embutir, para guiar el vidrio de la puerta peatonal. 1 unidad de guiador inferior para vidrio de final de recorrido, para guiar el vidrio de la puerta peatonal. 1 unidad de guiador inferior para vidrio de inicio de recorrido, para guiar el vidrio de la puerta grande. Reloj temporizado para mantener el pulso eléctrico duante un tiempo regulable. 12v. para los pulsadores led de accionamiento del cerradero eléctrico Parametrización IP por Dispositivos On-line Licencia por punto On-line Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Colocación de los herrajes de colgar y guías. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
6.1.1.3	CIP_02	Ud	Suministro y montaje de puerta de paso de vidrio corredera para sala de reuniones, de una hoja de dimensiones 2850x1200x10 mm, formada por: HOJA: vidrio templado Securit de dimensiones 1200x2850 mm y 10 mm de espesor de Glassolutions Saint-Gobain; HERRAJES: 1 guía de puerta corredera modelo Rollglass system 100 de la marca Klein (CHE_02); 2 unidades de Asa corredera vertical de 600 mm en acero inoxidable EN 1.4301, con base en pletina de 2mm para pegar a vidrio, con rayado vertical según diseño Abanca (CHE_17); Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Colocación de los herrajes de colgar y guías. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Presupuesto parcial nº 6 CARPINTERÍAS

Num.	Código	Ud	Denominación
6.1.1.4	CIP_030101	Ud	Suministro y colocación de puerta de paso ciega abatible, para acceso a zonas privadas, de una hoja de 2030x880x45 mm, formada por: HOJA: Tablero MDF, lacada con pintura satinada blanca (RAL 9010) a ambos lados, armazón compuesto por un solo elemento, incluso galces de MDF y tapajuntas de MDF. HERRAJES: 1 unidad de cerradura solo picaporte. (CHE_10) 1 unidad de manilla electrónica exteriormente. (CHE_18) 1 unidad de media manilla sin roseta exteriormente. (CHE_1901) 1 unidad de media manilla con roseta redonda interiormente. (CHE_1902) 1 unidad de fijaciones pasantes en acero inoxidable PLIN.(CHE_22) 1 unidad de cierrapuertas EN 2-4.(CHE_23) 1 unidad de tope de suelo. (CHE_23) 3 unidades de pernios vistos. (CHE_06) Parametrización IP por dispositivos autónomo Incluso precerco de pino país, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
6.1.1.5	CIP_030102	Ud	Suministro y colocación de puerta de paso ciega abatible, para acceso a zonas privadas, de una hoja de 2030x880x45 mm, formada por: HOJA: Tablero MDF, lacada con pintura satinada blanca (RAL 9010) a ambos lados, armazón compuesto por un solo elemento, incluso galces de MDF y tapajuntas de MDF. HERRAJES: 1 unidad de cerradura solo picaporte. (CHE_10) 1 unidad de manilla electrónica exteriormente. (CHE_18) 1 unidad de media manilla sin roseta exteriormente. (CHE_1901) 1 unidad de media manilla con roseta redonda interiormente. (CHE_1902) 1 unidad de fijaciones pasantes en acero inoxidable PLIN.(CHE_22) 1 unidad de cierrapuertas EN 2-4.(CHE_23) 1 unidad de tope de suelo. (CHE_23) 3 unidades de bisagras ocultas. (CHE_07) Parametrización IP por dispositivos autónomo Incluso precerco de pino país, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Presupuesto parcial nº 6 CARPINTERÍAS

Num.	Código	Ud	Denominación
6.1.1.6	CIP_0302	Ud	Suministro y colocación de puerta de paso ciega abatible, para acceso a zonas privadas, de una hoja de 2030x900x63 mm, formada por: HOJA Y MARCO: Hoja corta-fuegos galvanizada EI2 (60) C5, revestida con dos paneles laminados estratificados de alta presión Formica de 2mm de espesor, paneles adheridos a chapa metálica mediante perfilería perimetral remachada a la hoja lacada en color blanco RAL 9010, modelo Cobo System de Andreu o similar, con certificado de homologación, construida con dos chapas de acero de 0.8mm ensambladas entre si sin soldadura, relleno de material ignífugo, con doble capa de lana de roca y placa de cartón yeso; con marco tipo CS5 de 1.5mm de espesor con junta intumescente, ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cerradura embutida con manivelas RF. Incorpora la combinación de Bisagra oculta (A) y el cierrapuertas oculto (B) -- CO-BO System de Andreu Integra bulón antipalanca (C) y hoja desmontable (D), con posibilidad de tubo de bisagras y embellecedor inoxidable. HERRAJES: 1 unidad de cerradura cortafuegos tipo CF. (CHE_14) 1 unidad de manilla electrónica hacia zona pública. (CHE_18) 1 unidad de media manilla sin roseta hacia zona pública. (CHE_1901) 1 unidad de media manilla con roseta redonda. (CHE_1902) 1 unidad de fijaciones pasantes en acero inoxidable PLIN.(CHE_22) 1 unidad de cierrapuertas EN 2-4. (CHE_23) 1 unidad de tope a suelo. (CHE_26) Parametrización IP por dispositivos autónomo Incluso precerco de pino país, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
6.1.1.7	CIP_040101	Ud	Suministro y colocación de puerta de paso ciega corredera, en zonas privadas, de una hoja de 2100x1000x30 mm, formada por: HOJA: Tablero MDF, lacada con pintura satinada blanca (RAL 9010) a ambos lados, armazón compuesto por un solo elemento, incluso galces de MDF y tapajuntas de MDF. HERRAJES: 1 guía puerta corredera de DM. (CHE_03) 1 unidad de cerradura de gancho condena. (CHE_13) 1 unidad de juego condena y desbloqueo exterior. (CHE_16) 2 unidades de pomo fijo. (CHE_21) 2 unidades de kit de fijaciones pasantes en acero inoxidable PLIN. (CHE_22) Incluso precerco de pino país, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
6.1.1.8	CIP_04010201	Ud	Suministro y colocación de puerta de paso ciega abatible, en zonas privadas para acceso libre, de una hoja de 2030x880x45 mm, formada por: HOJA: Tablero MDF, lacada con pintura satinada blanca (RAL 9010) a ambos lados, armazón compuesto por un solo elemento, incluso galces de MDF y tapajuntas de MDF. HERRAJES: 3 Unidades de pernio con rodamiento de bolas (CHE_06) 1 unidad de juego de manillas con roseta redonda (CHE_1902) 1 Unidad de tope de suelo (CHE_26) 1 unidad de cerradura solo picaporte (CHE_10) 1 unidad de kit de fijaciones pasante en acero inoxidable PLIN. (CHE_22) Incluso precerco de pino país, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Presupuesto parcial nº 6 CARPINTERÍAS

Num.	Código	Ud	Denominación
6.1.1.9	CIP_04010202	Ud	Suministro y colocación de puerta de paso ciega abatible, en zonas privadas para acceso aseos, de una hoja de 2030x880x45 mm, formada por: HOJA: Tablero MDF, lacada con pintura satinada blanca (RAL 9010) a ambos lados, armazón compuesto por un solo elemento, incluso galces de MDF y tapajuntas de MDF. HERRAJES: 3 Unidades de pernio con rodamiento de bolas (CHE_06) 1 unidad de juego de manillas con roseta redonda (CHE_1902) 1 Unidad de tope de suelo (CHE_26) 1 undidad de cerradura picaporte + palanca (CHE_11) 1 unidad de juego de condena + desbloqueo exterior. (CHE_16) 2 unidades de kit de fijaciones pasantes en acero inoxidable PLIN. (CHE_22) Incluso precerco de pino país, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
6.1.1.10	CIP_0402	Ud	Suministro y colocación de puerta de paso ciega abatible, en zonas privadas, de una hoja de 2030x900x63 mm, formada por: HOJA: hoja metálica corta-fuegos galvanizada EI2 (30,60,90) C5, modelo Turia de Andreu o similar, con certificado de homologación, construida con dos chapas de acero de 0.8 mm ensambladas entre si sin soldadura, relleno de material ignífugo, con doble capa de lana de roca y placa de cartón yeso; con marco tipo CS5 de 1.5mm de espesor con junta intumescente, ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, cerradura embutida con manivelas RF. HERRAJES: 3 unidades de bisagras con marcado CE de doble pala y regulación en altura (incluidos en la puerta) 1 unidad de cerradura cortafuegos tipo CF. (CHE_14) 2 unidades de manilla cortafuegos (CHE_20) 1 unidad de cierrapuertas EN 2-4. (CHE_23) 1 unidad de tope a suelo (CHE_26) Incluso precerco de pino país, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
6.1.1.11	CIP_040301	Ud	Suministro y colocación de puerta de paso ciega abatible, en zonas privadas de acceso a cajero, de una hoja de 2030x900x63 mm, formada por: HOJA: Tablero MDF, lacada con pintura satinada blanca (RAL 9010) a ambos lados, armazón compuesto por un solo elemento, incluso galces de MDF y tapajuntas de MDF. HERRAJES: 1 unidad de cerradura de aplacar tipo cerrojo para cilindro PZ. (CHE_12) 1 unidad de cilindro pomo. (CHE_15) 1 unidad de bocallaves roseta redonda. (CHE_24) 4 unidades de bisagras interiores de cazoleta súper acodada cromada. (CHE_08) Incluso precerco de pino país, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Presupuesto parcial nº 6 CARPINTERÍAS

Num.	Código	Ud	Denominación
6.1.1.12	CIP_040302	Ud	Suministro y colocación de puerta de paso ciega abatible, en zonas privadas de acceso a cajero, de dos hojas de 2030x900x63 mm, formada por: HOJA: Tablero MDF, lacada con pintura satinada blanca (RAL 9010) a ambos lados, armazón compuesto por un solo elemento, incluso galces de MDF y tapajuntas de MDF. HERRAJES: 8 unidades de bisagras interiores de cazoleta súper acodada cromada. (CHE_08) 2 unidades de pasador automático cromo para cierre superior e inferior. (si es de dos hojas). (CHE_25) Incluso precerco de pino país, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.