## 7.1.4.1 PARTICIONES

| Nº ORDEN | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | PRECIO | FUENTE | TIPO DE VALORACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.1 | Placa de yeso laminado | PPY | | | |
| 4.1.2 | Trasdosado | PTS | | | |
| | (15N) + 46 - (500) disposición reforzada "H" | PTS_01 | 21,00 €/m² | ABANCA | Partida |
| | (15N) + 46 - (400) disposición normal "N" | PTS_0201 | 21,00 €/m² | ABANCA | Partida |
| | (15H1) + 46 - (400) disposición normal "N" | PTS_0202 | 21,00 €/m² | ABANCA | Partida |
| | (15F) + 46 - (400) disposición normal "N" | PTS_0203 | 21,00 €/m² | ABANCA | Partida |
| | (15N+15N) + 46 - (400) disposición normal "N" | PTS_0301 | 27,00 €/m² | ABANCA | Partida |
| | (15H1+15N) + 46 - (400) disposición normal "N" | PTS_0302 | 27,00 €/m² | ABANCA | Partida |
| | (15F+15F) + 46 - (400) disposición normal "N" | PTS_0303 | 27,00 €/m² | ABANCA | Partida |
| 4.1.3 | Tabique | PTA | | | |
| | (15N+15N) + 70 + (15N+15N) - (400) disp. normal "N" | PTA_01 | 36,00 €/m² | ABANCA | Partida |
| | (15N+15N) + 70 + (15N+15H1) - (400) disp. normal "N" | PTA_02 | 39,00 €/m² | ABANCA | Partida |
| | (15N+15N) + 70 + (15F+15F) - (400) disp. normal "N" | PTA_03 | 39,00 €/m² | ABANCA | Partida |
| | (15H1+15N) + 70 + (15N+15H1) - (400) disp. normal "N" | PTA_04 | 39,00 €/m² | ABANCA | Partida |
| | (15H1+15N) + 70 + (15F+15F) - (400) disp. normal "N" | PTA_05 | 39,00 €/m² | ABANCA | Partida |
| | (15F+15F) + 70 + (15F+15F) - (400) disp. normal "N" | PTA_06 | 42,00 €/m² | ABANCA | Partida |
| 4.1.4 | Subestructura de acero | PSA | 62,00 €/m² | ABANCA | Partida |
| OTROS | Tabiquería de ladrillo | PLP_01 | 30,00 €/m² | ABANCA | Partida |
| | Cargadero de perfil de acero S275JR | PLP_02 | 25,00 €/m | ABANCA | Partida |
| | Goterón de perfil U de aluminio | PLP_03 | 16,55 €/m | ABANCA | Partida |
| | Ayuda albañilería a instalaciones | AYUDA | 10,00 €/m² | ABANCA | Partida |