Presupuesto parcial nº 5 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

Num.	Código	Ud	Denominación
5.1 Falsos techos			
5.1.1	RTF_01	m²	Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por panel acústico autoportante de lana mineral con velo de vidrio decorativo EUROACOUSTIC tipo TONGA EUROCOLORS acabado EuroNoir EC43 compuesto por módulos de 600x600x22 mm con canto recto para perfilería vista Quck-lock T24, recubierta en su cara vista por una lámina de aluminio en color negro mate, suspendido del forjado mediante perfilería, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de varillas de acero galvanizado y accesorios de fijación, completamente instalado. Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles perimetrales. Replanteo de los perfiles principales de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles principales y secundarios de la trama. Colocación de las placas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
5.1.2	RTF_0201	m²	Formación de falso techo de THU de lamas de aluminio acabado lacado blanco RAL 9010, de mecanización lisa y 0,45 mm de espesor, de 30 mm de anchura, separadas 70 mm, encajadas en rastreles de paso de troquelado de 50 mm separados 1000 mm, y estos a su vez suspendidos del forjado mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue M6. Incluso p/p de perfiles de remates, piezas especiales, recibidos con tacos, accesorios de suspensión y fijación, completamente instalado. Incluye: Replanteo de los ejes principales de suspensión. Fijación en el forjado y aplomado de los elementos de sujeción. Alineación y nivelación de los perfiles de remate lateral en todo el contorno. Corte y encaje de las lamas. Formación de huecos para recepción de posibles elementos de anclaje y/o instalaciones. Protección del elemento hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y/o manchas ocasionadas por otros trabajos. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
5.1.3	RTF_0202	m²	Formación de falso techo de THU de lamas de aluminio acabado lacado negro RAL 9003 y 0,45 mm de espesor con lama de madera de escuadría 30x50 mm pegada de eucalipto natural blanco barnizado mate, de mecanización lisa, de 30 mm de anchura, separadas 70 mm, encajadas en rastreles de paso de troquelado de 50 mm separados 1000 mm, y estos a su vez suspendidos del forjado mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue M6. Incluso p/p de perfiles de remates, piezas especiales, recibidos con tacos, accesorios de suspensión y fijación, completamente instalado. Incluye: Replanteo de los ejes principales de suspensión. Fijación en el forjado y aplomado de los elementos de sujeción. Alineación y nivelación de los perfiles de remate lateral en todo el contorno. Corte y encaje de las lamas. Formación de huecos para recepción de posibles elementos de anclaje y/o instalaciones. Protección del elemento hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y/o manchas ocasionadas por otros trabajos. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
5.1.4	RTF_030101	m²	Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso (15+27), formado por una placa de yeso laminado normal N, de 15 mm de espesor, borde afinado, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 500 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 1200 mm. Nivel de acabado Q3. Incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil en L en el perímetro y colocación de la banda acústica de dilatación. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios de la estructura. Atornillado y colocación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
5.1.5	RTF_030102	m²	Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso (15+27), formado por una placa de yeso laminado normal H1, de 15 mm de espesor, borde afinado, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 500 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 1200 mm. Nivel de acabado Q3. Incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil en L en el perímetro y colocación de la banda acústica de dilatación. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios de la estructura. Atornillado y colocación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Presupuesto parcial nº 5 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

Num.	Código	Ud	Denominación
5.1.6	RTF_0302	m	Formación de cortinero en falso techo continuo, mediante placas de yeso laminado recibidas con pasta de agarre, para cerrar un espacio de 15x15 cm. Nivel de acabado Q3. Incluso p/p de corte, fijación con pasta de agarre, pasta de juntas y cinta de juntas. Incluye: Replanteo y trazado en los paramentos de la situación del cortinero. Presentación y corte de las piezas. Extendido de la pasta de agarre. Colocación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
5.1.7	RTF_0303	m	Formación de candileja en falso techo continuo, mediante placas de yeso laminado recibidas con pasta de agarre, para cerrar un espacio de 15x15 cm. Nivel de acabado Q3. Incluso p/p de corte, fijación con pasta de agarre, pasta de juntas y cinta de juntas. Incluye: Replanteo y trazado en los paramentos de la situación de la candileja. Presentación y corte de las piezas. Extendido de la pasta de agarre. Colocación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
5.1.8	RTF_0304	m	Formación de tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, mediante placas de yeso laminado recibidas con pasta de agarre, para cerrar un espacio de 70 cm de altura. Nivel de acabado Q3. Incluso p/p de corte, fijación con pasta de agarre, pasta de juntas y cinta de juntas. Incluye: Replanteo y trazado en los paramentos de la situación de la tabica. Presentación y corte de las piezas. Extendido de la pasta de agarre. Colocación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
5.1.9	RTF_04	m²	Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, acústico (13+27), formado por una placa acústica perforada tipo FON BC (borde cuadrado) de 13 mm de espesor y 1200x2400 mm, modelo R8/18 BC, con un velo de fibra de vidrio en su dorso atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado a base de Perfiles continuos en forma de "U", de 60 mm. de ancho tipo Perfil T-60 separados entre ellos 300 mm entre ejes y debidamente suspendidos del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada diámetro 6 mm, apoyados en los perfiles perimetrales Angular L A-30 TC fijados mecánicamente en toda su longitud así como la junta estanca/acústica. Nivel de acabado Q3. Incluso p/p de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas/acústicas de su perímetro y pasta de juntas sin cinta PREGYLYS 95 SB, etc. Totalmente terminado. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios de la estructura. Atornillado y colocación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
5.1.10	RTF_05	m²	Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, decorativo constituido por placas de yeso laminado de 10 mm. de espesor y dimensiones 600x600 mm, revestidas en su cara vista con un film vinílico de color blanco, de 600x600x10 mm, suspendidas del forjado mediante estructura de chapa de acero galvanizada con perfilería vista revestida por una lámina prelacada en su cara vista, formando cuadrícula de 600x600 mm, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas y piezas de cuelgue TR. Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente instalado. Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles angulares. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama. Colocación de las placas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
5.1.11	RTF_0601	Ud	Suministro y montaje de trampilla de registro placa-aluminio, de 400x400 mm, formada por marco de aluminio de gran resistencia, puerta, cierre y brazo de seguridad, para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje. Totalmente terminada. Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de la trampilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
5.1.12	RTF_0602	Ud	Suministro y montaje de trampilla de registro placa-aluminio, de 500x500 mm, formada por marco de aluminio de gran resistencia, puerta, cierre y brazo de seguridad, para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje. Totalmente terminada. Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de la trampilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

7.2.5.1 FALSOS TECHOS

Presupuesto parcial nº 5 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

Num.	Código	Ud	Denominación
5.1.13	RTF_07	m	Suministro y montaje de registro para puertas correderas con módulos de dimensiones 1200x250 mm, de madera MDF lacada en blanco RAL 9010 (igual color que el techo). Compuesto por bisagra de 90º de apertura y sujeto a rastrel de madera, apertura tipo PUSH. Incluso accesorios de montaje. Totalmente terminada. Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de la trampilla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
5.1.14	RTF_08	m	Apertura de hueco para rejillas de impulsión en pared o techo de placas de yeso laminado. Incluso p/p de corte. Incluye: Replanteo y trazado en los paramentos de la situación del hueco. Presentación y corte de las piezas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
5.1.15	RTF_09	Ud	Apertura de hueco para rejillas y/o luminarias en techo de placas de yeso laminado. Incluso p/p de corte. Incluye: Replanteo y trazado en los paramentos de la situación del hueco. Presentación y corte de las piezas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto.