7.2.6.1.2 MAMPARAS

Presupuesto parcial nº 6 CARPINTERÍAS

Num.	Código	Ud	Denominación
6.1.2 Mamparas			
6.1.2.1	CIM_01	m²	Suministro y montaje de mampara de cierre de cajeros formado por subestructura de acero galvanizado soldada compuesta de perfiles #60x30x2mm revestido con tableros MDF de 22mm mediante angulares para posterior cubrición de vidrio pegado mediante silicona especial espejos, neutra, compatible con PVB tipo Olive química hacia zona de prelobby (no incluido). Incluso p/p de remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente terminada. Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y fijación de los perfiles que forman el entramado. Colocación y fijación del tablero. Colocación de la canalización para instalaciones. Tratamiento de las juntas del panel. Remate del perímetro del elemento, por las dos caras. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
6.1.2.2	CIM_02	m	Suministro y montaje de carpintería de acero Inox, para el alojamiento de un vidrio laminado de seguridad y conformado de ventanal fijo, compuesto por perfiles en "U", con unas dimensiones totales de 20x10 mm, de 2 mm de espesor mínimo, tornillería de acero inoxidable, formando marcos y hojas de 2 mm de espesor mínimo. Accesorios, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de premarco de madera de pino, de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada. Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final. Sellado de juntas perimetrales. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
6.1.2.3	CIM_03	m	Suministro y montaje de carpintería de acero Inox, para el alojamiento de un vidrio laminado de seguridad y conformado de ventanal fijo, compuesto por perfiles en "U", con unas dimensiones totales de 20x25 mm, de 2 mm de espesor mínimo, tornillería de acero inoxidable, formando marcos y hojas de 2 mm de espesor mínimo. Accesorios, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de premarco de madera de pino, de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada. Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final. Sellado de juntas perimetrales. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.