7.2.9.2.1 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y UNIDADES DE VENTILACIÓN

Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIONES

Num.	Código	Ud	Denominación
9.2.1 Equipos de aire acondicionado y unidades de ventilación			
9.2.1.1	ICL.1.1	Ud	Suministro y montaje de unidad exterior bomba de calor marca " MITSUBISHI ELECTRIC , HITACHI, DAIKIN, TOSHIBA" modelo XXXX, con una potencia frigorífica nominal de XXXX Kw y una potencia calorífica nominal de XXXX kw, a definir según proyecto de oficina bancaria. Totalmente instalada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento . Incluye elementos antivibratorios y soportes de apoyo, conexionado a líneas frigoríficas, conexionado a alimentacion electrica, conexionado a elementos de control y conexionado a red de desagüe. Incluye bandeja inferior de chapa galvanizada para recogida de condensados en caso de que la unidad exterior sea centrífuga. Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto.
9.2.1.2	ICL.1.2	Ud	Suministro y montaje de unidad interior de aire acondicionado, con distribución por conducto, marca "MITSUBISHI ELECTRIC, HITACHI, DAIKIN, TOSHIBA" modelo XXXXX, con una potencia frigorífica nominal de XXXXX Kw, potencia calorífica nominal de XXXX kw y caudal de impulsión de XXXX m3/h a definir según proyecto de oficina bancaria. Totalmente instalada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye elementos antivibratorios y soportes de apoyo, conexionado a líneas frigoríficas, conexionado a alimentacion eléctrica, conexionado a elementos de control y conexionado a red de desagüe. Incluye bandeja inferior de chapa galvanizada para recogida de condensados en caso de fuga. Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto.
9.2.1.3	ICL.1.3	Ud	Suministro y montaje de ventilador de extracción en línea, con distribución por conducto rectangular, marca "S&P" modelo TD-SILENT, con caudal de aire de XXXX m3/h a definir según proyecto de oficina bancaria. Totalmente instalado, conexionado y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye elementos antivibratorios y soportes de apoyo y conexionado a alimentacion eléctrica. Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto.
9.2.1.4	ICL.1.4	Ud	Suministro y montaje de recuperador de calor con intercambiador de flujo cruzado, equipados con control mediante sensor de CO2, con distribución por conducto rectangular, marca "S&P" modelo XXXXX, con caudal de aire de XXXX m3/h a definir según proyecto de oficina bancaria. Totalmente instalado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye elementos antivibratorios, soportes de apoyo y conexionado a alimentacion eléctrica y de control. Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto.
9.2.1.5	ICL.1.5	Ud	Grúas y/o medios de elevación, a considerar en caso de que fuese necesaria en función de la arquitectura de los locales. Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto.