Presupuesto parcial nº 5 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

Num.	Código	Ud	Denominación
5.3 Paramentos verticales			
5.3.1	RPV_01	m²	Suministro y colocación de aplacado en paramento vertical, con baldosas de cerámica de gres porcelánico de gran formato, "INALCO" serie DOMO color PIEDRA acabado ABUJARDADO, 500x1000 mm y 10,5 mm de espesor, colocadas según documentación gráfica, recibido con cemento cola tipo MAPEI Elastorapid extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta; todo ello previa preparación del paramento soporte. y rejuntado con lechada tipo MAPEI Ultracolor Plus 132 beige 2000 con junta de 2 mm, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de cortes, remates en esquina en inglete y superior de fachadas, juntas y piezas especiales, preparación de la capa base para la aplicación de pintura. Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado de miras en las esquinas, con tendido de hilos entre éstas. Preparación de las piezas. Colocación de las baldosas. Rejuntado. Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de baldosas. Rejuntado. Limpieza general del paramento soporte para aplicación de tratamiento antipintadas. Lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones. Aplicación de la mano de soporte. Aplicación de dos manos de acabado. Limpieza y protección del aplacado recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
5.3.2	RPV_02	m²	Suministro y colocación de aplacado, con baldosas cerámicas de gres porcelánico técnico,ALPES NEGRO ref. 47AP92R (05-05) "GRESPANIA", 300x600 mm y 10 mm de espesor, recibidas mediante adhesivo SIKA MAXTACK ULTRA color negro, con junta horizontal de 25 mm y vertical a tope, con separación a suelo de 20 mm y a paramento de 10 mm. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo, cortes, piezas especiales, formación y sellado de juntas de movimiento, resolución de puntos singulares y encuentros con huecos de carpintería, acabado y limpieza final. Incluye: Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de piezas y crucetas, extendiendo el material adhesivo de agarre. Retirada de crucetas. Formación de juntas de movimiento. Resolución de puntos singulares. Acabado y limpieza final. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
5.3.3	RPV_03	m²	Suministro y colocación de chapado de paramentos interiores, con placas de granito Silvestre Moreno, acabado abujardado, 500x1000x2,5 cm, fijadas al paramento mediante pletinas ocultas de acero inoxidable de 2 mm de espesor y retacadas con adhesivo cementoso MAPEI Keraflex Extra S1, con junta horizontal de 30 mm y vertical a tope, con separación a suelo 20 mm. Incluso p/p de preparación previa de las placas y el paramento soporte, replanteo, anclaje de pletinas, retacados, realización de encuentros con otros materiales, juntas, piezas especiales, acabado y limpieza final del paramento. Incluye: Replanteo de las placas en el paramento conforme al despiece indicado. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Preparación de la piedra natural, salpicándola con lechada de cemento y arena por la cara interior. Humectación del paramento a revestir. Colocación de las placas con cuñas de madera y fijación de las pletinas al soporte. Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de placas. Colocación entre placa y placa de los separadores. Retacado de la cámara existente entre la placa y la fabrica. Colocación de las siguientes hiladas de placas. Limpieza final del paramento. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
5.3.4	RPV_04_05	m²	Suministro y colocación de alicatado, hasta una altura máxima de 1,20 m, con baldosas cerámicas de gres porcelánico 3-1-H (paramento sin junta (tipo 3), uso en paramentos (tipo 1), uso higiénico (tipo H)), "INALCO" serie TATE color CREMA acabado NATURAL, 600x300 mm y 10 mm de espesor, para uso público interior, recibidas con adhesivo cementoso MAPEI Keraflex Extra S1, aplicado directamente sobre el paramento; todo ello previa preparación del paramento soporte. Rejuntado con lechada tipo MAPEI Ultracolor Plus 132 beige 2000 con junta de 2 mm. Incluso p/p de cortes, esquinas en inglete, remate superior horizontal con perfil de sección cuadrada NOVOLISTEL3 de EMAC ref. NL3AI12TICE, 13x10 mm, de acero inoxidable AISI304 acabado alto brillo, juntas y piezas especiales. Incluye: Preparación del paramento base. Colocación de una regla horizontal al inicio del alicatado. Replanteo de las baldosas en el paramento para el despiece de las mismas. Extendido de la pasta adhesiva con la llana dentada sobre el paramento. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas, comenzando a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste. Fraguado de la pasta. Remate superior. Rejuntado. Limpieza del paramento. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Presupuesto parcial nº 5 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

Num.	Código	Ud	Denominación
5.3.5	RPV_06	m²	Suministro y colocación de revestimiento de pilares mediante Solid Surface de Avonite color Snowfall F1-8090, de 12 mm de espesor, fijado mediante adhesivo Sikaflex sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, colocación en suelo y techo de plancha de aluminio de 100 mm y 3 mm de espesor acabado lacado blanco, formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales. Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo de las piezas sobre el paramento. Corte y presentación de las piezas. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación sobre el paramento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
5.3.6	RPV_07	m²	Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial fratasado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, mediante la aplicación de una primera capa de mortero de cemento M-15, de 5 mm de espesor, que sirve de agarre al paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie, y andamiaje. Incluye: Montaje del andamiaje. Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. Desmontaje del andamiaje. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.