Presupuesto parcial nº 12 ROTULACIÓN Y VINILOS

Num.	Código	Ud	Denominación
12.1	RYV0101	Ud	Suministro y colocación de banderola corporativa ABANCA de fachada de 50 cm de altura compuesto por: estructura metálica interior del rótulo a base de tubo de aluminio 50x25x2mm soldado; fondo de rótulo de chapa de aluminio lacado blanco RAL 9010 por su cara exterior; frontal de panel composite de aluminio para exteriores PE-estándar de Cortizo de 0,5+3+0,5 mm de espesor en color blanco; textos en metacrilato de colada hielo de 10 mm de espesor cortados en laser CNC y fijada con sobre metacrilato difusor de 4 mm (una pieza por letra), vinilo azul Avery serie 5500 QM, ref 22777 ó 3M SC 3630-H-8242 BLUE e iluminación interior mediante LED, despiece realizado según planos y modelo ABANCA. Incluso accesorios, anclajes mecánicos de acero galvanizado serie Hilti. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.
12.2	RYV0102	Ud	Suministro y colocación de banderola corporativa ABANCA de fachada de 60 cm de altura compuesto por: estructura metálica interior del rótulo a base de tubo de aluminio 50x25x2mm soldado; fondo de rótulo de chapa de aluminio lacado blanco RAL 9010 por su cara exterior; frontal de panel composite de aluminio para exteriores PE-estándar de Cortizo de 0,5+3+0,5 mm de espesor en color blanco; textos en metacrilato de colada hielo de 10 mm de espesor cortados en laser CNC y fijada con sobre metacrilato difusor de 4 mm (una pieza por letra), vinilo azul Avery serie 5500 QM, ref 22777 ó 3M SC 3630-H-8242 BLUE e iluminación interior mediante LED, despiece realizado según planos y modelo ABANCA. Incluso accesorios, anclajes mecánicos de acero galvanizado serie Hilti. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.
12.3	RYV0201	Ud	Suministro y colocación de banderola Cobranding €6000 - //ABANCA de fachada de 50 cm de altura compuesto por: estructura metálica interior del rótulo a base de tubo de aluminio 50x25x2mm soldado; fondo de rótulo de chapa de aluminio lacado blanco RAL 9010 por su cara exterior; frontal de panel composite de aluminio para exteriores PE-estándar de Cortizo de 0,5+3+0,5 mm de espesor en color blanco; textos en metacrilato de colada hielo de 10 mm de espesor cortados en laser CNC y fijada con sobre metacrilato difusor de 4 mm (una pieza por letra), vinilo azul Avery serie 5500 QM, ref 22777 ó 3M SC 3630-H-8242 BLUE e iluminación interior mediante LED, despiece realizado según planos y modelo ABANCA. Incluso accesorios, anclajes mecánicos de acero galvanizado serie Hilti. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.
12.4	RYV0202	Ud	Suministro y colocación de banderola Cobranding €6000 - //ABANCA de fachada de 60 cm de altura compuesto por: estructura metálica interior del rótulo a base de tubo de aluminio 50x25x2mm soldado; fondo de rótulo de chapa de aluminio lacado blanco RAL 9010 por su cara exterior; frontal de panel composite de aluminio para exteriores PE-estándar de Cortizo de 0,5+3+0,5 mm de espesor en color blanco; textos en metacrilato de colada hielo de 10 mm de espesor cortados en laser CNC y fijada con sobre metacrilato difusor de 4 mm (una pieza por letra), vinilo azul Avery serie 5500 QM, ref 22777 ó 3M SC 3630-H-8242 BLUE e iluminación interior mediante LED, despiece realizado según planos y modelo ABANCA. Incluso accesorios, anclajes mecánicos de acero galvanizado serie Hilti. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.
12.5	RYV0301	m	Suministro y colocación de rótulo de fachada de fachada de 50 cm de altura compuesto por: estructura metálica interior del rótulo a base de perfil/tubo de aluminio de 50x25x2mm soldado; fondo de rótulo de chapa de aluminio lacado blanco RAL 9010 por su cara exterior; bandeja registrable del mismo material lacada en blanco RAL 9010 en su interior; frontal de panel composite de aluminio para exteriores PE-estándar de Cortizo de 0,5+3+0,5 mm de espesor en color blanco; Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje mecanico acero galvanizado SERIE Hilti.
12.6	RYV0302	m	Suministro y colocación de rótulo de fachada de fachada de 60 cm de altura compuesto por: estructura metálica interior del rótulo a base de perfil/tubo de aluminio de 50x25x2mm soldado; fondo de rótulo de chapa de aluminio lacado blanco RAL 9010 por su cara exterior; bandeja registrable del mismo material lacada en blanco RAL 9010 en su interior; frontal de panel composite de aluminio para exteriores PE-estándar de Cortizo de 0,5+3+0,5 mm de espesor en color blanco; Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje mecanico acero galvanizado SERIE Hilti.
12.7	RYV0401	Ud	Suministro y colocación de texto "//ABANCA" de 50 cm de altura en metacrilato de colada hielo de 10 mm de espesor cortados en laser CNC y fijada con sobre metacrilato difusor de 4 mm (una pieza por letra), vinilo azul Avery serie 5500 QM, ref 22777 ó 3M SC 3630-H-8242 BLUE e iluminación interior mediante LED, despiece realizado según planos y modelo ABANCA. Incluso accesorios. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.
12.8	RYV0402	Ud	Suministro y colocación de texto "//ABANCA" de 60 cm de altura en metacrilato de colada hielo de 10 mm de espesor cortados en laser CNC y fijada con sobre metacrilato difusor de 4 mm (una pieza por letra), vinilo azul Avery serie 5500 QM, ref 22777 ó 3M SC 3630-H-8242 BLUE e iluminación interior mediante LED, despiece realizado según planos y modelo ABANCA. Incluso accesorios. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.
12.9	RYV0501	Ud	Suministro y colocción de letra "//A" de 50 cm de altura en metacrilato de colada hielo de 10 mm de espesor cortados en laser CNC y fijada con sobre metacrilato difusor de 4 mm, vinilo azul Avery serie 5500 QM, ref 22777 ó 3M SC 3630-H-8242 BLUE e iluminación interior mediante LED, despiece realizado según planos y modelo ABANCA. Incluso accesorios. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.

Presupuesto parcial nº 12 ROTULACIÓN Y VINILOS

Num.	Código	Ud	Denominación
12.10	RYV0502	Ud	Suministro y colocción de letra "//A" de 60 cm de altura en metacrilato de colada hielo de 10 mm de espesor cortados en laser CNC y fijada con sobre metacrilato difusor de 4 mm, vinilo azul Avery serie 5500 QM, ref 22777 ó 3M SC 3630-H-8242 BLUE e iluminación interior mediante LED, despiece realizado según planos y modelo ABANCA. Incluso accesorios. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.
12.11	RYV0601	Ud	Suministro y colocación de rótulo corpóreo de PVC sobre ARMARIO DE CAJA de 40 cm de altura y 19 mm de espesor en PVC blanco RAL9016, cortado por fresado (CNC) radio de fresa máximo 1,5 mm, pintado alfrente formando logo corporativo //ABANCA, con pintura Cromax ref. AZUL ABANCA SATINADO, fijado a paramento mediante silicona SIKAMAXTAC ULTRA, según la documentación gráfica de proyecto y Manual ABANCA, rotulación y señalización v12H.2H, Libro Blanco y PIC aprobado. Incluso accesorios. Totalmente montado, instalado y comprobado.
12.12	RYV0602	Ud	Suministro y colocación de rótulo corpóreo de PVC sobre ARMARIO DE CAJA de 50 cm de altura y 19 mm de espesor en PVC blanco RAL9016, cortado por fresado (CNC) radio de fresa máximo 1,5 mm, pintado alfrente formando logo corporativo //ABANCA, con pintura Cromax ref. AZUL ABANCA SATINADO, fijado a paramento mediante silicona SIKAMAXTAC ULTRA, según la documentación gráfica de proyecto y Manual ABANCA, rotulación y señalización v12H.2H, Libro Blanco y PIC aprobado. Incluso accesorios. Totalmente montado, instalado y comprobado.
12.13	RYV07	Ud	Suministro y colocación de rótulo corpóreo de madera de Eucalipto blanco en SALA REUNIONES, de 50 cm de altura y espesor 40 mm, el conjunto se realizará en madera maciza con las betas en vertical, la "A" irá en tres piezas encoladas con beta vertical, simulando una sola pieza, cortado por fresado (CNC) radio de fresa máximo 1,5 mm, fijado a paramento mediante silicona SIKAMAXTAC ULTRA, según la documentación gráfica Manual ABANCA y Libro Blanco. Incluso accesorios. Totalmente montado, instalado y comprobado.
12.14	RYV08	Ud	Suministro y colocación de vinilo de corte blanco en POOL DE TRABAJO, colocado al frente de 165x90 cm formando mensaje. Realizado en vinilo 3M Serie 80-10 Blanco o Avery serie 800 blanco. Incluso accesorios. Totalmente montado, instalado y comprobado.
12.15	RYV0901	Ud	Suministro y colocación de vinilo de corte blanco en MURO AZUL PEQUEÑO, colocado al frente de 120x85 cm formando mensaje. Realizado en vinilo 3M Serie 80-10 o Avery serie 800 Blanco. Incluso accesorios. Totalmente montado, instalado y comprobado.
12.16	RYV0902	Ud	Suministro y colocación de vinilo de corte blanco en MURO AZUL GRANDE, colocado al frente de 165x90 cm formando mensaje. Realizado en vinilo 3M Serie 80-10 o Avery serie 800 Blanco. Incluso accesorios. Totalmente montado, instalado y comprobado.
12.17	RYV10	Ud	Suministro y colocación de vinilos FUNCIONES ACCESOS, incluyendo todas las piezas según Libro blanco, realizados mediante impresión UVI sobre vinilo 3M IJ40 + Lámina protectora 3M 8038G ó sobre vinilo Avery MPI-2000 + Lámina protectora DOL-2000. Incluso accesorios. Totalmente montado, instalado y comprobado.
12.18	RYV11	Ud	Suministro y colocación de vinilo de FUNCIONALIDADES CAJEROS, formado por vinilo Transparente Cristal 3M 8150 con impresión UVI en color blanco de las funcionalidades según Libro Blanco en función del tipo de cajero a instalar. Incluso accesorios. Totalmente montado, instalado y comprobado.
12.19	RYV12	Ud	Suministro y colocación de PLACA ESPERA INTERACTIVA, realizada en vinilo de corte azul, Avery serie 5500 QM, ref 22777 ó 3M SC 3630-H-8242 BLUE (VT3149), sobre placa de PVC blanco de 450x230 mm, RAL 9010, canteado de 4 mm de espesor y esquinas redondeadas radio 35mm, fijada a soporte con 2 Cintas de doble faz 3M Extreme de 19 mm de ancho y 430 mm. de longitud, colocado según Libro Blanco. Incluso accesorios. Totalmente montado, instalado y comprobado.
12.20	RYV13	Ud	Suministro y colocación de PLACA ESPERA PASIVA, realizada en vinilo de corte azul, Avery serie 5500 QM, ref 22777 ó 3M SC 3630-H-8242 BLUE (VT3149), sobre placa de PVC blanco de 450x230 mm, RAL 9010, canteado de 4 mm de espesor y esquinas redondeadas radio 35mm, fijada a soporte con 2 Cintas de doble faz 3M Extreme de 19 mm de ancho y 430 mm. de longitud, colocado según Libro Blanco. Incluso accesorios. Totalmente montado, instalado y comprobado.
12.21	RYV14	Ud	Suministro y colocación de PLACA ESPERA PREFERENCIAL, realizada en vinilo de corte azul, Avery serie 5500 QM, ref 22777 ó 3M SC 3630-H-8242 BLUE (VT3149), sobre placa de PVC blanco de 450x230 mm, RAL 9010, canteado de 4 mm de espesor y esquinas redondeadas radio 35mm, fijada a soporte con 2 Cintas de doble faz 3M Extreme de 19 mm de ancho y 430 mm. de longitud, colocado según Libro Blanco. Incluso accesorios. Totalmente montado, instalado y comprobado.
12.22	RYV1501	Ud	Suministro y colocación de PLACA ASEOS HOMBRE, MUJER O MINUSVÁLIDOS, realizada en vinilo de corte azul, Avery serie 5500 QM, ref 22777 ó 3M SC 3630-H-8242 BLUE (VT3149), sobre placa de PVC blanco de 170x170 mm, RAL 9010, canteado de 4 mm de espesor y esquinas redondeadas radio 35mm, fijada a soporte con 2 Cintas de doble faz 3M Extreme de 19 mm de ancho y 150 mm. de longitud, colocado según Libro Blanco. Incluso accesorios. Totalmente montado, instalado y comprobado.

7.2.12 ROTULACIÓN Y VINILOS

Presupuesto parcial nº 12 ROTULACIÓN Y VINILOS

Num.	Código	Ud	Denominación
12.23	RYV1502	Ud	Suministro y colocación de PLACA ASEOS HOMBRE, MUJER O MINUSVÁLIDOS, realizada en vinilo de corte azul, Avery serie 5500 QM, ref 22777 ó 3M SC 3630-H-8242 BLUE (VT3149), sobre placa de PVC blanco de 300x170 mm, RAL 9010, canteado de 4 mm de espesor y esquinas redondeadas radio 35mm, fijada a soporte con 2 Cintas de doble faz 3M Extreme de 19 mm de ancho y 280 mm. de longitud, colocado según Libro Blanco. Incluso accesorios. Totalmente montado, instalado y comprobado.
12.24	RYV16	Ud	Suministro y colocación de VINILO ESPERA INTERACTIVA, formado por vinilo de corte azul, Avery serie 5500 QM, ref 22777. Incluso accesorios. Totalmente montado, instalado y comprobado.
12.25	RYV17	Ud	Suministro y colocación de VINILOS POSICIONALES MESAS, realizado en vinilo de corte blanco colocado al frente de 120x85 formando mensaje. Realizado en vinilo 3M Serie 80-10 o Avery serie 800, colocados según Libro Blanco. Incluso accesorios. Totalmente montado, instalado y comprobado.
12.26	RYV18	m²	Suministro y colocación VINILO PRIVACIDAD (altura 1400 mm) formado por lámina Transparente Cristal 3M 8150, con impresión UVI en PANTONE Cool Grey 11 a 720x720 ppp de resolución, con acabado de una matriz de cuadrados de 3x3 mm con canal de 0,35 mm entre ellos. Colocación según libro blanco. Incluso accesorios. Totalmente montado, instalado y comprobado.
12.27	RYV19	m	Suministro y colocación de BANDA AZUL VENTANALES FIJOS, realizada en vinilo de 6 cm de altura a base de vinilo Avery serie 5500 QM, ref 22777 ó 3M SC 3630-H-8242 BLUE (VT3149). Incluso accesorios. Totalmente montado, instalado y comprobado.
12.28	RYV2001	m	Suministro y colocación de BANDA LLUVIA 24, Vinilo 242 mm, 6 "gotas", realizada en vinilo de corte azul, Avery serie 5500 QM, ref 22777 ó 3M SC 3630-H-8242 BLUE (VT3149), colocado según detalle de Libro Blanco. Incluso accesorios. Totalmente montado, instalado y comprobado.
12.29	RYV2002	m	Suministro y colocación de BANDA LLUVIA 51, Vinilo 510 mm, 12 "gotas", realizada en vinilo de corte azul, Avery serie 5500 QM, ref 22777 ó 3M SC 3630-H-8242 BLUE (VT3149), colocado según detalle de Libro Blanco. Incluso accesorios. Totalmente montado, instalado y comprobado.
12.30	RYV2101	Ud	Suministro y colocación de BANDA HORARIA Y SALUDO PEQUEÑO. Banda horaria "Zona vigilada", "Horario" e "Información de seguridad". Saludo "¡Hola! //ABANCA", "Grupo Banesco". Realizado en Lámina Transparente Cristal 3M 8150, con impresión UVI en espejo. Según artes finales y libro blanco. Incluso accesorios. Totalmente montado, instalado y comprobado.
12.31	RYV2102	Ud	Suministro y colocación de BANDA HORARIA Y SALUDO GRANDE. Banda horaria "Zona vigilada", "Horario" e "Información de seguridad". Saludo "¡Hola! //ABANCA", "Grupo Banesco". Realizado en Lámina Transparente Cristal 3M 8150, con impresión UVI en espejo. Según artes finales y libro blanco. Incluso accesorios. Totalmente montado, instalado y comprobado.
12.32	RYV2201	Ud	Suministro y colocación de VINILO ESCAPARATE PEQUEÑO formado por vinilo de corte blanco colocado en espejo de 100x70 cm formando mensaje. Realizado en vinilo 3M Serie 80-10 o Avery serie 800. Incluso accesorios. Totalmente montado, instalado y comprobado.
12.33	RYV2202	Ud	Suministro y colocación de VINILO ESCAPARATE GRANDE formado por vinilo de corte blanco colocado en espejo de 180x90 cm formando mensaje. Realizado en vinilo 3M Serie 80-10 o Avery serie 800. Incluso accesorios. Totalmente montado, instalado y comprobado.
12.34	RYV23	m²	Suministro y colocación de VINILO AZUL CAJERO, realizado en vinilo traslúcido Avery serie 5500 QM, ref 22777 ó 3M SC 3630-H-8242 BLUE (VT3149). Incluso accesorios. Totalmente montado, instalado y comprobado.
12.35	RYV24	Ud	Suministro y colocación de Señalización //A CAJERO. Vinilo de corte blanco colocado en espejo FORMANDO "//A" de 30 cm. de altura, realizado en vinilo 3M Serie 80-10 o Avery serie 800. Incluso accesorios. Totalmente montado, instalado y comprobado.
12.36	RYV25	m²	Suministro y colocación de VINILO POOL, de 1100 mm de altura, realizado en vinilo 3M 5525-314 ó Averry Dusted Grass. Incluso accesorios. Totalmente montado, instalado y comprobado.
12.37	RYV26	m²	Suministro y colocación de VINILO ACIDO FACHADAS, ealizado en vinilo 3M 7725-314 ó Avery Frosted Glass. Incluso accesorios. Totalmente montado, instalado y comprobado.