## 7.2.6.2.1 VENTANALES

**Presupuesto parcial nº 6 CARPINTERÍAS**

| Num. | Código | Ud | Denominación |
|---|---|---|---|
| **6.2.1 Ventanales** | | | |
| 6.2.1.1 | CEV_01 | m | Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color plata mate, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de fijo de aluminio, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados de 40x20 mm formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de premarco de madera de pino, de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.<br>Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.<br>Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en el precio se ha considerado un 5% más de piezas. |