Presupuesto parcial nº 10 MOBILIARIO

Num.	Código	Ud	Denominación
10.7 Caja			
10.7.1	CAJ_MA01	Ud	Suministro y colocación de Mostrador alto de caja Derecho para 1 puesto, de medidas exteriores 2000x800x(867+133) mm, compuesto por pata panel construido con bastidor de pino macizo, revestido interiormente mediante tablero MDF hidrófugo con acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT, y exteriormente mediante tablero MDF hidrófugo rechapado en eucalipto natural blanco veta mallada, recubierto con barniz extra mate acrílico de alta dureza en dos capas a poro cerrado, marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. CC6400. Incluye señalética de dimensiones 340x160x40 con dos cantos redondeados de 20 mm de radio con acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT y fijado con cinta de doble cara, vidrios Parsol gris laminar 5+5 mm con cantos pulidos, y canaleta de electrificación metálica, realizada en chapa de acero de 1.5 mm de espesor, acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT, para paso de cableado a tapa registrable. La subida de cableado se efectúa por la pata panel. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de mostrador. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.7.2	CAJ_MA02	Ud	Suministro y colocación de Mostrador alto de caja Izquierdo para 1 puesto, de medidas exteriores 2000x800x(867+133) mm, compuesto por pata panel construido con bastidor de pino macizo, revestido interiormente mediante tablero MDF hidrófugo con acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT, y exteriormente mediante tablero MDF hidrófugo rechapado en eucalipto natural blanco veta mallada, recubierto con barniz extra mate acrílico de alta dureza en dos capas a poro cerrado, marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. CC6400. Incluye señalética de dimensiones 340x160x40 con dos cantos redondeados de 20 mm de radio con acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT y fijado con cinta de doble cara, vidrios Parsol gris laminar 5+5 mm con cantos pulidos, y canaleta de electrificación metálica, realizada en chapa de acero de 1.5 mm de espesor, acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT, para paso de cableado a tapa registrable. La subida de cableado se efectúa por la pata panel. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de mostrador. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.7.3	CAJ_MA03	Ud	Suministro y colocación de Mostrador alto de caja para 2 puestos, de medidas exteriores 3274x800x(867+133) mm, compuesto por pata panel construido con bastidor de pino macizo, revestido interiormente mediante tablero MDF hidrófugo con acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT, y exteriormente mediante tablero MDF hidrófugo rechapado en eucalipto natural blanco veta mallada, recubierto con barniz extra mate acrílico de alta dureza en dos capas a poro cerrado, marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. CC6400. Incluye señalética de dimensiones 340x160x40 con dos cantos redondeados de 20 mm de radio con acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT y fijado con cinta de doble cara, vidrios Parsol gris laminar 5+5 mm con cantos pulidos, y canaleta de electrificación metálica, realizada en chapa de acero de 1.5 mm de espesor, acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT, para paso de cableado a tapa registrable. La subida de cableado se efectúa por la pata panel. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de mostrador. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.7.4	CAJ_MB01	Ud	Suministro y colocación de Mostrador bajo de caja Derecho para 1 puesto, de medidas exteriores 2000x800x(722+133) mm, compuesto por pata panel construido con bastidor de pino macizo, revestido interiormente mediante tablero MDF hidrófugo con acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT, y exteriormente mediante tablero MDF hidrófugo rechapado en eucalipto natural blanco veta mallada, recubierto con barniz extra mate acrílico de alta dureza en dos capas a poro cerrado, marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. CC6400. Incluye señalética de dimensiones 340x160x40 con dos cantos redondeados de 20 mm de radio con acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT y fijado con cinta de doble cara, vidrios Parsol gris laminar 5+5 mm con cantos pulidos, y canaleta de electrificación metálica, realizada en chapa de acero de 1.5 mm de espesor, acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT, para paso de cableado a tapa registrable. La subida de cableado se efectúa por la pata panel. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de mostrador. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Presupuesto parcial nº 10 MOBILIARIO

Num.	Código	Ud	Denominación
10.7.5	CAJ_MB02	Ud	Suministro y colocación de Mostrador bajo de caja Izquierdo para 1 puesto, de medidas exteriores 2000x800x(722+133) mm, compuesto por pata panel construido con bastidor de pino macizo, revestido interiormente mediante tablero MDF hidrófugo con acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT, y exteriormente mediante tablero MDF hidrófugo rechapado en eucalipto natural blanco veta mallada, recubierto con barniz extra mate acrílico de alta dureza en dos capas a poro cerrado, marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. CC6400. Incluye señalética de dimensiones 340x160x40 con dos cantos redondeados de 20 mm de radio con acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT y fijado con cinta de doble cara, vidrios Parsol gris laminar 5+5 mm con cantos pulidos, y canaleta de electrificación metálica, realizada en chapa de acero de 1.5 mm de espesor, acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT, para paso de cableado a tapa registrable. La subida de cableado se efectúa por la pata panel. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de mostrador. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.7.6	CAJ_MB03	Ud	Suministro y colocación de Mostrador bajo de caja para 2 puestos, de medidas exteriores 3274x800x(722+133) mm, compuesto por pata panel construido con bastidor de pino macizo, revestido interiormente mediante tablero MDF hidrófugo con acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT, y exteriormente mediante tablero MDF hidrófugo rechapado en eucalipto natural blanco veta mallada, recubierto con barniz extra mate acrílico de alta dureza en dos capas a poro cerrado, marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. CC6400. Incluye señalética de dimensiones 340x160x40 con dos cantos redondeados de 20 mm de radio con acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT y fijado con cinta de doble cara, vidrios Parsol gris laminar 5+5 mm con cantos pulidos, y canaleta de electrificación metálica, realizada en chapa de acero de 1.5 mm de espesor, acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT, para paso de cableado a tapa registrable. La subida de cableado se efectúa por la pata panel. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de mostrador. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.7.7	CAJ_PI01a	Ud	Suministro y colocación de Mostrador bajo de Pool integrado para 1 puestos, de medidas exteriores 2000x800x855mm, compuesto por pata panel construido con bastidor de pino macizo, revestido interiormente mediante tablero MDF hidrófugo con acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT, y exteriormente mediante tablero MDF hidrófugo rechapado en eucalipto natural blanco veta mallada, recubierto con barniz extra mate acrílico de alta dureza en dos capas a poro cerrado, marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. CC6400. Incluye señalética de dimensiones 340x160x40 con dos cantos redondeados de 20 mm de radio con acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT y fijado con cinta de doble cara, vidrios Parsol gris laminar 5+5 mm con cantos pulidos, y canaleta de electrificación metálica, realizada en chapa de acero de 1.5 mm de espesor, acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT, para paso de cableado a tapa registrable. La subida de cableado se efectúa por la pata panel. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de mostrador. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.7.8	CAJ_PI01b	Ud	Suministro y colocación de Mostrador bajo de Pool integrado para 1 puestos con ala, de medidas exteriores 2000x800x855mm y ala de 700x500x722 mm, compuesto por pata panel construido con bastidor de pino macizo, revestido interiormente mediante tablero MDF hidrófugo con acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT, y exteriormente mediante tablero MDF hidrófugo rechapado en eucalipto natural blanco veta mallada, recubierto con barniz extra mate acrílico de alta dureza en dos capas a poro cerrado, marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. CC6400. Incluye señalética de dimensiones 340x160x40 con dos cantos redondeados de 20 mm de radio con acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT y fijado con cinta de doble cara, vidrios Parsol gris laminar 5+5 mm con cantos pulidos, y canaleta de electrificación metálica, realizada en chapa de acero de 1.5 mm de espesor, acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT, para paso de cableado a tapa registrable. La subida de cableado se efectúa por la pata panel. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de mostrador. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

7.2.10.7 CAJA

Presupuesto parcial nº 10 MOBILIARIO

Num.	Código	Ud	Denominación
10.7.9	CAJ_AR01	Ud	Suministro y colocación de módulo 900 de armario de caja, de dimensiones 900x530x1500 mm, realizado mediante tablero de melamina color blanco y puertas de MDF lacado blanco satin RAL 9010 con apertura mediante uñero con rodapie de 40 mm de altura y 20 mm de zona vista. Incluye huecos para cajas eléctricas y datos. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de módulo de armario. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.7.10	CAJ_AR02	Ud	Suministro y colocación de módulo caja fuerte de Armario de caja, de dimensiones 900x530x1500 mm, realizado mediante tablero de melamina color blanco y puertas de MDF lacado blanco satin RAL 9010 con apertura mediante uñero con rodapie de 40 mm de altura y 20 mm de zona vista. Incluye huecos para cajas eléctricas y datos. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de módulo de armario. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.7.11	CAJ_AR03	Ud	Suministro y colocación de módulo impresora y submostrador de Armario de caja, de dimensiones 1138x530x1500 mm, realizado mediante tablero de melamina color blanco y puertas de MDF lacado blanco satin RAL 9010 con apertura mediante uñero con rodapie de 40 mm de altura y 20 mm de zona vista. Incluye huecos para cajas eléctricas y datos. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de módulo de armario. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.7.12	CAJ_AR04	Ud	Suministro y colocación de módulo impresora, de dimensiones 724x530x1500 mm, realizado mediante tablero de melamina color blanco y puertas de MDF lacado blanco satin RAL 9010 con apertura mediante uñero con rodapie de 40 mm de altura y 20 mm de zona vista. Incluye huecos para cajas eléctricas y datos. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de módulo de armario. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.7.13	CAJ_AR05	Ud	Suministro y colocación de módulo cajonera de armario de caja, de dimensiones 900x530x1500 mm, realizado mediante tablero de melamina color blanco y puertas de MDF lacado blanco satin RAL 9010 con apertura mediante uñero con rodapie de 40 mm de altura y 20 mm de zona vista. Incluye huecos para cajas eléctricas y datos. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de módulo de armario. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.7.14	CAJ_SI01	Ud	Suministro y colocación de silla para mostrador alto de Caja modelo Think Delineante, de la marca Steelcase, Ref. 465B300 AT 18 3D 05 00 03 05 A1 A1 15 65H H01 00 00 00 04, acabado de respaldo malla 3D KNIT MARRONE 02 y asiento AT 18 TOSTADA, compuesta por base de 5 radios, respaldo, asiento, sujecion lumbar y brazos regulables, incluso mecanismo de accionamiento. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Colocación de silla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.7.15	CAJ_SI02	Ud	Suministro y colocación de silla para mostrador bajo de Caja modelo Think, de la marca Steelcase, Ref. 65B300 AT 18 3D 05 00 03 05 A1 A1 15 65H H01 00 00 00 04, acabado de respaldo malla 3D KNIT MARRONE 02 y asiento AT 18 TOSTADA, compuesta por base de 5 radios, respaldo, asiento, sujecion lumbar y brazos regulables, incluso mecanismo de accionamiento. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Colocación de silla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.7.16	CAJ_BA	Ud	Suministro y colocación de soporte para monitor con poste de aluminio pulido de 305 mm Ref. MF215153B12 para su fijación a tablero mediante tornillo pasante, con brazo doble link M2 para la colocación de un monitor (hasta 9kg) bracket, link y ball joint en gris con embellecedor en gris, placa vesa de 75x75 o 100x100mm. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de soporte de monitor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.