7.2.10.10 VARIOS

Presupuesto parcial nº 10 MOBILIARIO

Num.	Código	Ud	Denominación
10.10 Varios			
10.10.1	VPP_01	Ud	Suministro y colocación de Papelera de acero inoxidable para puestos modelo BAS-1004 de la marca Visagrasa Ref. 5TS002829 de Ø 245x300 mm, capacidad 14 l. Incluye: Replanteo. Colocación de papelera. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.10.2	VPP_02	Ud	Suministro y colocación de Papelera de acero inoxidable para clientes con cuerpo y cabezal fabricados en acero inoxidable modelo Pandora doble PD-02 de la marca Visagrasa Ref. 5TS002830 de dimensiones 871x254x478 mm con pictograma en vinilo adhesivo. Incluye: Replanteo. Colocación de papelera. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.10.3	VPG	Ud	Suministro y colocación de paragüero modelo Mercuri con rejilla de la marca Visagrasa Ref. 5TS002832, de dimensiones 500x280x280 mm, acabado RAL 9006. Incluye: Replanteo. Colocación de paragüero. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.10.4	VPR	Ud	Suministro y colocación de perchero de pie modelo Rama-02 de la marca Visagrasa Ref. 5TS002831 de 1900 mm de altura, de columna de acero acabado Antracita. Incluye: Replanteo. Colocación de perchero. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.10.5	VRP	Ud	Suministro y colocación de reposapiés modelo Solesaver de la marca Kensington, de dimensiones 356x457x114 mm, con de tres opciones de inclinación 10, 15 y 20 grados, formado por un panel de de sujección contorneado para evitar el deslizamiento y una plataforma de 450 cm x 350 cm (An.xProf.). Incluye: Replanteo. Colocación de reposapiés. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.10.6	VTA	Ud	Suministro y colocación de Tablón de anuncios de información para clientes de dimensiones 700x700 mm, conformado por una chapa galvanizada y lacado en color blanco (FONDO RAL 9003), con banda de vinilo en color Pantone 2718 C con texto "INFORMACIÓN PARA CLIENTES" en color blanco con 12 imanes de color blanco. Incluye: Replanteo. Colocación de tablón de anuncios. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.10.7	VTS	Ud	Suministro y colocación de estanterías de ángulo ranurado metálicas fijas de la marca MECALUX ESMENA, formada por bastidores y estantes con protección frente a oxidación, acabado Azul RAL 5015, con seis niveles de carga, de fácil montaje (sin tuercas ni tornillos), y buena estabilida, capaces de soportar una carga máxima uniformemente distribuida hasta 250 Kg. por nivel, con paneles graduables al menos cada 35 mm acabado Blanco 9003, con pies plásticos o similar para evitar ralladuras en suelo. Los módulos podrán instalarse individualmente o unidos. Incluye: Replanteo. Colocación de estanterías. Arriostramiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
10.10.8	VOE	Ud	Suministro y colocación de escalera de aluminio mod. Fermona con 6 peldaños. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.10.9	VOC	Ud	Suministro y colocación de cajetín para impresos ARCHIPLAY con tres compartimentos horizontales, poliestieno cristal transparente y con 6 separadores interiores en color opaco negro Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.10.10	VOD	Ud	Suministro y colocación de destructora documentación Fellowes 73Ci Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.