7.2.10.2 ESPERA PASIVA

Presupuesto parcial nº 10 MOBILIARIO

Num.	Código	Ud	Denominación
10.2 Espera pasiva			
10.2.1	EPS_SI01	Ud	Suministro y colocación de Butaca para Espera pasiva modelo PAO, Ref. 991BU de la marca Belta tapizado en Gris S-3 6577 o Verde S-3 6587, de medidas exteriores, 700x420x620 mm, compuesta por estructura principal formada con varillas y pletinas metálicas curvas cortadas con laser, montadas sobre bastidor de madera de pino macizo y cepillado; suspensión formada mediante cincha elástica Nea, recubierta de espumas de 30 kg/m2, formando brazos y respaldo; bloque de asiento integrado en estructura con espuma firme de 40 kg/m3; interior de butaca recubierta por fibra siliconada de 400 gr/m2 con soporte 100% microfibra extra suave; y patas torneadas en roble macizo montadas y encoladas sobre la estructura interna. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de butaca. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.2.2	EPS_SI02	Ud	Suministro y colocación de Butaca para Espera pasiva modelo PAO, Ref. 9912P de la marca Belta tapizado en Gris S-3 6577 o Verde S-3 6587, de medidas exteriores, 1340x420x620 mm, compuesta por estructura principal formada con varillas y pletinas metálicas curvas cortadas con laser, montadas sobre bastidor de madera de pino macizo y cepillado; suspensión formada mediante cincha elástica Nea, recubierta de espumas de 30 kg/m2, formando brazos y respaldo; bloque de asiento integrado en estructura con espuma firme de 40 kg/m3; interior de butaca recubierta por fibra siliconada de 400 gr/m2 con soporte 100% microfibra extra suave; y patas torneadas en roble macizo montadas y encoladas sobre la estructura interna. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de butaca. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.2.3	EPS_JR01	Ud	Suministro y colocación de jardinera de conjunto jardinera para zona de distribuidor con forma de rombo Ref. 1094 de Cascando Design, de dimensiones exteriores 802x426x662 mm, acabado de cinco colores: Quartz grey- RAL 7039, Yellow grey- RAL 7034, Lemon grey- RAL 1012, White grey- RAL 9002; de acero con recubrimiento en polvo de textura mate, con pies regulables en altura. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de mesa-butaca. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.2.4	EPS_JR02	Ud	Suministro y colocación de mesa de conjunto jardinera para zona de distribuidor con forma de rombo Ref. 1094 de Cascando Design, de dimensiones exteriores 802x426x542 mm, acabado de cinco colores: Quartz grey- RAL 7039, Yellow grey- RAL 7034, Lemon grey- RAL 1012, White grey- RAL 9002; de acero con recubrimiento en polvo de textura mate, con pies regulables en altura. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de mesa-butaca. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.2.5	EPS_JR03	Ud	Suministro y colocación de butaca de conjunto jardinera para zona de distribuidor con forma de rombo Ref. 1094 de Cascando Design, de dimensiones exteriores 802x426x422 mm, acabado de cinco colores: Quartz grey- RAL 7039, Yellow grey- RAL 7034, Lemon grey- RAL 1012, White grey- RAL 9002; de acero con recubrimiento en polvo de textura mate, con pies regulables en altura. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de mesa-butaca. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.2.6	EPS_JR04	Ud	Suministro y colocación de complemento para formación de jardinera en zona de distribuidor en mesa-butaca con forma de rombo Ref. 1094 de Cascando Design, compuesto por capa de tierra vegetal compacta en la parte inferior formada por turba y una capa superior de arcilla expandida de 5cm de espesor, y las siguientes plantas: dos Dárcenas compacta M, una Dárcena marginata P y una Dárcena marginata M. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de turba. Colocación de arcilla expandida. Colocación de plantas. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.