Presupuesto parcial nº 6 CARPINTERÍAS

Num.	Código	Ud	Denominación
6.2.2 Puertas			
6.2.2.1	CEP_0101	Ud	Suministro y montaje de puerta de vidrio corredera automática en acceso desde el exterior a oficina con prelobby, de hueco de paso 2720x1200 mm, de una hoja de 2850x1200x10 mm, con dos pórticos estructurales uno interior y otro exterior de perfil de aluminio de 80x80 mm, formada por: HOJA: vidrio Protect SP510 5+5 P5A de la marca Glassolutions Saint-gobain; HERRAJES: 2 unidades de pórtico estructural de perfil de aluminio anodizado natural lija COD. 1L de 80x80 mm; uno interior y otro exterior. (CEP_0402) 1 unidad de pulsador led exterior bicolor rojo-verde anti-vandálico para acceso (CHE_3201). 1 unidad de pulsador led exterior azul anti-vandálico para timbre (CHE_3202). 1 unidad de pulsador led interior rojo anti-vandálico para bloqueo de puerta (CHE_3203). 1 unidad de pulsador led interior verde anti-vandálico para desbloqueo de puerta (CHE_3204). 1 unidad de pulsador rojo emergencias (CHE_3205). 1 unidad Automatismo de paso corredera para una hoja móvil (CHE_29) 1 unidad de radar de doble tecnología con cortina de seguridad (CHE_29). 1 unidad de bloqueo electromagnético para puerta automática (CHE_29). 1 unidad de juego de fotocélulas de seguridad, ubicada a 400 mm del suelo (CHE_29). 1 unidad de selector de escenas (CHE_40). 1 unidad de timbre sonoro blanco de empotrar a techo. (CHE_31) 1 unidad de armario metálico con pueta batiente sin cerradura. (CHE_48) La puerta debe de ir interconectada con autómata de Seguridad, indicando estado y maniobras. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Colocación de los herrajes de colgar y guías. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
6.2.2.2	CEP_0102	Ud	Suministro y montaje de puerta de vidrio corredera automática en acceso desde el exterior a oficina sin prelobby, de hueco de paso 2720x1200 mm, de una hoja de 2850x1200x10 mm, con dos pórticos estructurales uno interior y otro exterior de perfil de aluminio de 80x80 mm, formada por: HOJA: vidrio Protect SP510 5+5 P5A de la marca Glassolutions Saint-gobain; HERRAJES: 2 unidades de pórtico estructural de perfil de aluminio anodizado natural lija COD. 1L de 80x80 mm; uno interior y otro exterior. (CEP_0402) 1 unidad de pulsador led exterior bicolor rojo-verde anti-vandálico para acceso (CHE_3201). 1 unidad de pulsador led exterior azul anti-vandálico para timbre (CHE_3202). 1 unidad de pulsador led interior rojo anti-vandálico para bloqueo de puerta (CHE_3203). 1 unidad de pulsador led interior verde anti-vandálico para desbloqueo de puerta (CHE_3204). 1 unidad de pulsador rojo emergencias (CHE_3205). 1 unidad Automatismo de paso corredera para una hoja móvil (CHE_29) 1 unidad de radar de doble tecnología con cortina de seguridad (CHE_29). 1 unidad de bloqueo electromagnético para puerta automática (CHE_29). 1 unidad de juego de fotocélulas de seguridad, ubicada a 400 mm del suelo (CHE_29). 1 unidad de selector de escenas (CHE_40). 1 unidad de timbre sonoro blanco de empotrar a techo. (CHE_31) 1 unidad de armario metálico con pueta batiente sin cerradura. (CHE_48) 2 unidades de Antena RFID-MIFARE blanca. (CHE_04) 1 unidad de control MIFARE on-line.(CHE_05) 1 unidad de fuente de alimentación estabilizada RS25. (CHE_09) Parametrización IP por Dispositivos On-line Licencia por punto On-line La puerta debe de ir interconectada con autómata de Seguridad, indicando estado y maniobras. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Colocación de los herrajes de colgar y guías. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Presupuesto parcial nº 6 CARPINTERÍAS

Num.	Código	Ud	Denominación
6.2.2.3	CEP_0201	Ud	Suministro y montaje de puerta de vidrio abisagrada practicable automática en acceso desde el exterior a oficina con prelobby, de hueco de paso 2720x1100 mm, de una hoja de 2647x954x45 mm, con un pórtico estructural de perfil de aluminio de 80x80 mm, formada por: HOJA, MARCO: Perfiles extrusionados de 45 mm de sección formando marcos y hojas de 2 mm de espesor medio sistema MILLENNIUM 2000, acabado superficial anodizado gris lija repulido Cod. 51LR, espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras, incluso bisagras mecánicas de dos o tres palas. VIDRIO: Vidrio Protect SP510 5+5 P5A de la marca Glassolutions Saint-gobain; HERRAJES: 1 unidad de pórtico estructural de perfil de aluminio anodizado natural lija COD. 1L de 80x80 mm (CEP_0402). 1 unidad de pulsador led exterior bicolor rojo-verde anti-vandálico para acceso (CHE_3201). 1 unidad de pulsador led exterior azul anti-vandálico para timbre (CHE_3202). 1 unidad de pulsador led interior rojo anti-vandálico para bloqueo de puerta (CHE_3203). 1 unidad de pulsador led interior verde anti-vandálico para desbloqueo de puerta (CHE_3204). 1 unidad de pulsador rojo emergencias (CHE_3205). 1 unidad de cerradero eléctrico embutido en arco con señal de estado RR y doble bobina, conectados a pulsadores y a autómata de seguridad. (CHE_41) 1 unidad de cerradura sólo picaporte perfil estrecho inox Ref. Pi1 Kefler (CHE_37) 1 unidad de bulón motorizado 12v. con función cerrado, doble bobina y sensor de estado Ref. 412 Kefler (CHE_30) 2 unidad de asa tirador sin roseta en Acero Inox 770135 marca Kefler (CHE_34) 3 unidades de fuente de alimentación estabilizada RS25. (CHE_09). 1 unidad de reloj temporizado regulable. 1 unidad de tope de suelo (CHE_26) 1 unidad de timbre sonoro blanco de empotrar a techo (CHE_31). 1 unidad de selector de escenas (CHE_40). 4 unidades de bisagras. 1 unidad de cierrapuertas oculto con guía deslizantes EN2-4 (CHE_38) 1 unidad de armario metálico con pueta batiente sin cerradura (CHE_48). Reloj temporizado para mantener el pulso eléctrico duante un tiempo regulable. 12v. para los pulsadores led de accionamiento del cerradero eléctrico Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de elementos de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborada en taller. Según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Colocación de la carpintería. Colocación de los herrajes de cierre. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Presupuesto parcial nº 6 CARPINTERÍAS

Num.	Código	Ud	Denominación
6.2.2.4	CEP_0202	Ud	Suministro y montaje de puerta de vidrio abisagrada practicable automática en acceso desde el exterior a oficina sin prelobby, de hueco de paso 2720x1100 mm, de una hoja de 2647x954x45 mm, con un pórtico estructural de perfil de aluminio de 80x80 mm, formada por: HOJA, MARCO: Perfiles extrusionados de 45 mm de sección formando marcos y hojas de 2 mm de espesor medio sistema MILLENNIUM 2000, acabado superficial anodizado gris lija repulido Cod. 51LR, espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras, incluso bisagras mecánicas de dos o tres palas. VIDRIO: Vidrio Protect SP510 5+5 P5A de la marca Glassolutions Saint-gobain; HERRAJES: 1 unidad de pórtico estructural de perfil de aluminio anodizado natural lija COD. 1L de 80x80 mm (CEP_0402). 1 unidad de pulsador led exterior bicolor rojo-verde anti-vandálico para acceso (CHE_3201). 1 unidad de pulsador led exterior azul anti-vandálico para timbre (CHE_3202). 1 unidad de pulsador led interior rojo anti-vandálico para bloqueo de puerta (CHE_3203). 1 unidad de pulsador led interior verde anti-vandálico para desbloqueo de puerta (CHE_3204). 1 unidad de pulsador rojo emergencias (CHE_3205). 1 unidad de cerradero eléctrico embutido en arco con señal de estado RR y doble bobina, conectados a pulsadores y a autómata de seguridad. (CHE_41) 1 unidad de cerradura sólo picaporte perfil estrecho inox Ref. Pi1 Kefler (CHE_37) 1 unidad de bulón motorizado 12v. con función cerrado, doble bobina y sensor de estado Ref. 412 Kefler (CHE_30) 2 unidad de asa tirador sin roseta en Acero Inox 770135 marca Kefler (CHE_34) 3 unidades de fuente de alimentación estabilizada RS25. (CHE_09). 1 unidad de reloj temporizado regulable. 1 unidad de tope de suelo (CHE_26) 1 unidad de timbre sonoro blanco de empotrar a techo (CHE_31). 1 unidad de selector de escenas (CHE_40). 4 unidades de bisagras. 1 unidad de cierrapuertas oculto con guía deslizantes EN2-4 (CHE_38) 1 unidad de armario metálico con pueta batiente sin cerradura (CHE_48). 2 unidades de Antena RFID-MIFARE. (CEH_04) 1 unidad de control MIFARE on-line. (CHE_05) Reloj temporizado para mantener el pulso eléctrico duante un tiempo regulable. 12v. para los pulsadores led de accionamiento del cerradero eléctrico Parametrización IP por Dispositivos On-line Licencia por punto On-line Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de elementos de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborada en taller. Según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Colocación de la carpintería. Colocación de los herrajes de cierre. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Presupuesto parcial nº 6 CARPINTERÍAS

Num.	Código	Ud	Denominación
6.2.2.5	CEP_030101	Ud	Suministro y montaje de puerta de aluminio-vidrio abatible de acceso secundario a oficina para minusválidos, de hueco de paso 2780x1100 mm, de una hoja de 2647x954x45 mm, formada por: HOJA Y MARCO: Perfiles extrusionados de 45 mm de sección formando marcos y hojas de 2 mm de espesor medio sistema MILLENNIUM 2000, acabado superficial anodizado gris lija repulido Cod. 51LR, espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras, incluso bisagras mecánicas de dos o tres palas. VIDRIO: Vidrio Protect SP510 5+5 P5A de la marca Glassolutions Saint-gobain; HERRAJES: 1 unidad de cerradura perfil estrecho con función pánico + disparo automático (CHE_3501) 1 unidad de tope de suelo (CHE_26) 1 unidad de manilla interior cLever estandar estrecha inox sin boca de control de accesos (CHE_42). 1 unidad media manilla sin roseta (CHE_1901) 1 unidad de cuadradillo expansivo 8-9 mm (CHE_43). 1 unidad de pulsador led exterior azul anti-vandálico para timbre (CHE_3202). 1 unidad de cierrapuertas con guía EN2-4 sin retención (CHE_23) Parametrización IP por dispositivos autónomo Juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de elementos de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Colocación de la carpintería. Colocación de los herrajes de cierre. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
6.2.2.6	CEP_030102	Ud	Suministro y montaje de puerta de aluminio-vidrio abatible automática de evacuación exterior de oficina (para ruta de evacuación) con barra antipánico al interior, de hueco de paso 2780x1100 mm, de una hoja de 2647x954x45 mm, formada por: HOJA Y MARCO: Perfiles extrusionados de 45 mm de sección formando marcos y hojas de 2 mm de espesor medio sistema MILLENNIUM 2000, acabado superficial anodizado gris lija repulido Cod. 51LR, espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras, incluso bisagras mecánicas de dos o tres palas. VIDRIO: Vidrio Protect SP510 5+5 P5A de la marca Glassolutions Saint-gobain; HERRAJES: 1 unidad de cerradura perfil estrecho con función pánico + disparo automático (CHE_3501) 1 unidad de tope de suelo (CHE_26) 1 unidad de cilindro medio electrónico de perfil normalizado europeo acabado níquel (CHE_27) 1 unidad de cierrapuertas oculto con guía deslizantes EN2-4 (CHE_38) Parametrización IP por dispositivos autónomo Cara exterior 1 unidad de pomo con placa oval en exterior (CHE_33) 1 unidad de bocallave oval para cilindro PF en exterior (CHE_47). Cara interior 1 unidad de barra antipánico inox (CHE_28) Juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de elementos de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Colocación de la carpintería. Colocación de los herrajes de cierre. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Presupuesto parcial nº 6 CARPINTERÍAS

Num.	Código	Ud	Denominación
6.2.2.7	CEP_030103	Ud	Suministro y montaje de puerta de aluminio-vidrio abatible automática de evacuación exterior de oficina (para ruta de evacuación) con manilla con roseta oval fija al interior, de hueco de paso 2780x1100 mm, de una hoja de 2647x954x45 mm, formada por: HOJA Y MARCO: Perfiles extrusionados de 45 mm de sección formando marcos y hojas de 2 mm de espesor medio sistema MILLENNIUM 2000, acabado superficial anodizado gris lija repulido Cod. 51LR, espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras, incluso bisagras mecánicas de dos o tres palas. VIDRIO: Vidrio Protect SP510 5+5 P5A de la marca Glassolutions Saint-gobain; HERRAJES: 1 unidad de cerradura perfil estrecho con función pánico + disparo automático (CHE_3501) 1 unidad de tope de suelo (CHE_26) 1 unidad de cilindro medio electrónico de perfil normalizado europeo acabado níquel (CHE_27) 1 unidad de cierrapuertas oculto con guía deslizantes EN2-4 (CHE_38) Parametrización IP por dispositivos autónomo Cara exterior 1 unidad de pomo con placa oval en exterior (CHE_33) 1 unidad de bocallave oval para cilindro PF en exterior (CHE_47). Cara interior 1 unidad de manilla con roseta oval fija (CHE_44) 1 unidad de cuadradillo expansivo 8-9 mm (CHE_43). 1 unidad de kit de fijación pasante (CHE_22) Juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de elementos de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Colocación de la carpintería. Colocación de los herrajes de cierre. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
6.2.2.8	CEP_030201	Ud	Suministro y montaje de puerta ciega abatible de evacuación exterior de oficina (para ruta de evacuación) con barra antipánico al interior, de una hoja de 2050x900x63 mm, HOJA: Hoja metálica modelo NEO de Andreu o similiar, construida con dos chapas de acero de 0.7 mm (A) ensambladas entre si con relleno de poliuretano por inyección (B) acabado blanco (RAL 9010), dos bisagras de doble pala de acero de 2.5 mm de espesor de fabricación propia y regulación en altura (C), con bulón antipalanca (D); marco tipo CS5 de 1.5 mm ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero. HERRAJES: 1 unidad de cerradura cortafuegos con función pánico + disparo automático (CHE_3502) 1 unidad de cilindro medio electrónico (CHE_27) 1 unidad de tope de suelo (CHE_26) Parametrización IP por dispositivos autónomo Cara exterior 1 unidad de pomo con placa larga cortafuegos (CHE_36) Cara interior 1 unidad de barra antipánico (CHE_28) 1 unidad de muelle cierrapuertas EN2-4 (CHE_39) Incluso p/p de elementos de fijación. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Colocación de la carpintería. Colocación de los herrajes de cierre. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Presupuesto parcial nº 6 CARPINTERÍAS

Num.	Código	Ud	Denominación
6.2.2.9	CEP_030202	Ud	Suministro y montaje de puerta ciega abatible de evacuación exterior de oficina (para ruta de evacuación) con manilla con placa larga al interior, de una hoja de 2050x900x63 mm, HOJA: Hoja metálica modelo NEO de Andreu o similiar, construida con dos chapas de acero de 0.7 mm (A) ensambladas entre si con relleno de poliuretano por inyección (B) acabado blanco (RAL 9010), dos bisagras de doble pala de acero de 2.5 mm de espesor de fabricación propia y regulación en altura (C), con bulón antipalanca (D); marco tipo CS5 de 1.5 mm ajustado y preparado para su fijación a obra mediante garras de acero. HERRAJES: 1 unidad de cerradura cortafuegos con función pánico + disparo automático (CHE_3502) 1 unidad de cilindro medio electrónico (CHE_27) 1 unidad de tope de suelo (CHE_26) Parametrización IP por dispositivos autónomo Cara exterior 1 unidad de pomo con placa larga cortafuegos (CHE_36) Cara interior 1 unidad de manilla interior placa larga cortafuegos (CHE_45) 1 unidad de cuadrillo roscado de fijación pomo a manilla (CHE_46) 1 unidad de cierra puertas oculto EN 2-4 (CEH_0212) Incluso p/p de elementos de fijación. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Colocación de la carpintería. Colocación de los herrajes de cierre. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
6.2.2.10	CEP_04	Ud	Suministro y montaje de puerta de vidrio abisagrada practicable automática en acceso desde el exterior a oficina (reformas), de hueco de paso 2720x1100 mm, de una hoja de 2647x954x45 mm, con un pórtico estructural de perfil de aluminio de 80x80 mm, formada por: HOJA, MARCO: Perfiles extrusionados de 45 mm de sección formando marcos y hojas de 2 mm de espesor medio sistema MILLENNIUM 2000, acabado superficial anodizado gris lija repulido Cod. 51LR, espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras, incluso bisagras mecánicas de dos o tres palas. VIDRIO: Vidrio Protect SP510 5+5 P5A de la marca Glassolutions Saint-gobain; HERRAJES: 1 unidad de pórtico estructural de perfil de aluminio anodizado natural lija COD. 1L de 80x80 mm (CEP_0402). 1 unidad de pulsador led exterior bicolor rojo-verde anti-vandálico para acceso (CHE_3201). 1 unidad de pulsador led exterior azul anti-vandálico para timbre (CHE_3202). 1 unidad de pulsador led interior rojo anti-vandálico para bloqueo de puerta (CHE_3203). 1 unidad de pulsador led interior verde anti-vandálico para desbloqueo de puerta (CHE_3204). 1 unidad de pulsador rojo emergencias (CHE_3205). 1 unidad de cilindro doble amaestreado (CHE_49) 1 unidad de cerradero eléctrico embutido en arco con señal de estado RR y doble bobina, conectados a pulsadores y a autómata de seguridad. (CHE_41) 1 unidad de cerradura de embutir de picaporte más palanca clase 3 entrada a 30 mm PZ Ref. 9600-30 (CHE_50) 2 unidad de asa tirador sin roseta en Acero Inox 770135 marca Kefler (CHE_34) 2 unidades de fuente de alimentación estabilizada RS25. (CHE_09). 1 unidad de reloj temporizado regulable. 1 unidad de tope de suelo (CHE_26) 1 unidad de timbre sonoro blanco de empotrar a techo (CHE_31). 1 unidad de selector de escenas (CHE_40). 4 unidades de bisagras. 1 unidad de cierrapuertas oculto con guía deslizantes EN2-4 (CHE_38) 1 unidad de armario metálico con pueta batiente sin cerradura (CHE_48) Reloj temporizado para mantener el pulso eléctrico duante un tiempo regulable. 12v. para los pulsadores led de accionamiento del cerradero eléctrico Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de elementos de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborada en taller. Según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Colocación de la carpintería. Colocación de los herrajes de cierre. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.