7.2.2 DEMOLICIÓN

Presupuesto parcial nº 2 DEMOLICIÓN

Num.	Código	Ud	Denominación
2.1	E0201	PA	Se definirán en este capítulo, de desmontaje y demolición, todas aquellas partidas necesarias para la posterior ejecución de la obra según plano y D.F. Incluso trabajos de contención, apuntalamiento y apeo para la sujeción de elementos, limpieza y retirada de escombros a vertedero. Incluyendo: Los trabajos necesarios para la eliminación de elementos mediante fraccionamiento o troceado en un tamaño manipulable para su posterior carga y transporte a vertedero autorizado, de manera que el orden y la forma de ejecución y los medios a emplear en cada caso. Instalación de vallas. Las soluciones para la neutralización de la acometida de las instalaciones, protección o desviación de canalizaciones y vaciado de depósitos, de acuerdo con las empresas suministradoras. Previsión de agua para evitar polvo. Medidas antipolvo. Las medidas y soluciones a adoptar para el cumplimiento del correspondiente Estudio de Seguridad y Salud. Clasificación de los residuos de construcción y transporte a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida y transferencia.