Presupuesto parcial nº 6 CARPINTERÍAS

Num.	Código	Ud	Denominación
6.1.3 Equipamiento			
6.1.3.1	CIE_0101	Ud	Suministro y montaje de mampara para división de puestos, formada por malla metálica de Metales Creativos modelo Sert de acero inoxidable AISI 314, de dimensiones 2,00x2,80 m, con separación de suelo y techo 10 cm, sujetos mediante pletinas, tensores, accesorios, tornillería de acero inoxidable. Incluso con p.p. de tornillería, grapas, perfilería auxiliar, y ajuste final en obra y medios auxiliares. Elaborada en taller. Totalmente instalada. Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la malla. Ajuste final. Protección de la malla frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto.
6.1.3.2	CIE_0102	Ud	Suministro y montaje de mampara para división de puestos, formada por malla metálica de Metales Creativos modelo Sert de acero inoxidable AISI 314, de dimensiones 2,40x2,80 m, con separación suelo y techo 10 cm, sujetos mediante pletinas, tensores, accesorios, tornillería de acero inoxidable. Incluso con p.p. de tornillería, grapas, perfilería auxiliar, y ajuste final en obra y medios auxiliares. Elaborada en taller. Totalmente instalada. Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la malla. Ajuste final. Protección de la malla frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto.
6.1.3.3	CIE_02	m²	Suministro e instalación de estor enrollable polyscreen ignífugo Bandalux modelo 555-10380 de poliéster de alta tenacidad y recubierto de PVC. Totalmente montado. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de los estores. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Montaje de los estores. Montaje de accesorios y complementos. Protección del elemento frente a golpes, rozaduras y obturaciones. Criterio de medición de proyecto: Superificie medida, según documentación gráfica de Proyecto.
6.1.3.4	CIE_0301	Ud	Suministro y colocación de Cuadro "YOGA","PIANO" o "PADRE-HIJO" de dimensiones 1300x1950 m, de gran resistencia y elasticidad para tensión formado por: marco de madera de pino rojo de escuadría de 30x30 mm especial para bastidores de alta resistencia, aislamiento interior a base de panel semirrígido de lana de roca Alpharock-E-225 de 30 mm. de espesor, densidad 70 kg/m3. Tejido interior que envuelve a todo el bastidor para soporte del panel mediante POLYFLAG de Endutex, y tejido exterior POLYSUB 210 FR de Endutex editada por sublimación por su cara satinada, fijada al bastidor, bien tensado y sin arrugas, mediante velcro resistente de 20 mm de color gris: en el perímetro de la tela se coserá la parte denominada lazo y en el marco de la estructura de madera se grapará la parte denominada garfio o gancho. Puesto en obra mediante cáncamos y alcayatas fijadas a tabique seco mediante taco Hilti-HLD. Incluye: Replanteo. Colocación de cuadro. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
6.1.3.5	CIE_0302	Ud	Suministro y colocación de Cuadro "PADRE-HIJO" de dimensiones 1500x1000 m, de gran resistencia y elasticidad para tensión formado por: marco de madera de pino rojo de escuadría de 30x30 mm especial para bastidores de alta resistencia, aislamiento interior a base de panel semirrígido de lana de roca Alpharock-E-225 de 30 mm. de espesor, densidad 70 kg/m3. Tejido interior que envuelve a todo el bastidor para soporte del panel mediante POLYFLAG de Endutex, y tejido exterior POLYSUB 210 FR de Endutex editada por sublimación por su cara satinada, fijada al bastidor, bien tensado y sin arrugas, mediante velcro resistente de 20 mm de color gris: en el perímetro de la tela se coserá la parte denominada lazo y en el marco de la estructura de madera se grapará la parte denominada garfio o gancho. Puesto en obra mediante cáncamos y alcayatas fijadas a tabique seco mediante taco Hilti-HLD. Incluye: Replanteo. Colocación de cuadro. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
6.1.3.6	CIE_0303	Ud	Suministro y colocación de Cuadro "YOGA","PIANO" o "PADRE-HIJO" de dimensiones 2000x1000 m, de gran resistencia y elasticidad para tensión formado por: marco de madera de pino rojo de escuadría de 30x30 mm especial para bastidores de alta resistencia, aislamiento interior a base de panel semirrígido de lana de roca Alpharock-E-225 de 30 mm. de espesor, densidad 70 kg/m3. Tejido interior que envuelve a todo el bastidor para soporte del panel mediante POLYFLAG de Endutex, y tejido exterior POLYSUB 210 FR de Endutex editada por sublimación por su cara satinada, fijada al bastidor, bien tensado y sin arrugas, mediante velcro resistente de 20 mm de color gris: en el perímetro de la tela se coserá la parte denominada lazo y en el marco de la estructura de madera se grapará la parte denominada garfio o gancho. Puesto en obra mediante cáncamos y alcayatas fijadas a tabique seco mediante taco Hilti-HLD. Incluye: Replanteo. Colocación de cuadro. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Presupuesto parcial nº 6 CARPINTERÍAS

Num.	Código	Ud	Denominación
6.1.3.7	CIE_0304	Ud	Suministro y colocación de Cuadro "YOGA","PIANO" o "PADRE-HIJO" de dimensiones 2500x1000 m, de gran resistencia y elasticidad para tensión formado por: marco de madera de pino rojo de escuadría de 30x30 mm especial para bastidores de alta resistencia, aislamiento interior a base de panel semirrígido de lana de roca Alpharock-E-225 de 30 mm. de espesor, densidad 70 kg/m3. Tejido interior que envuelve a todo el bastidor para soporte del panel mediante POLYFLAG de Endutex, y tejido exterior POLYSUB 210 FR de Endutex editada por sublimación por su cara satinada, fijada al bastidor, bien tensado y sin arrugas, mediante velcro resistente de 20 mm de color gris: en el perímetro de la tela se coserá la parte denominada lazo y en el marco de la estructura de madera se grapará la parte denominada garfio o gancho. Puesto en obra mediante cáncamos y alcayatas fijadas a tabique seco mediante taco Hilti-HLD. Incluye: Replanteo. Colocación de cuadro. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
6.1.3.8	CIE_0305	Ud	Suministro y colocación de Cuadro "YOGA","PIANO" o "PADRE-HIJO" de dimensiones 3500x1000 m, de gran resistencia y elasticidad para tensión formado por: marco de madera de pino rojo de escuadría de 30x30 mm especial para bastidores de alta resistencia, aislamiento interior a base de panel semirrígido de lana de roca Alpharock-E-225 de 30 mm. de espesor, densidad 70 kg/m3. Tejido interior que envuelve a todo el bastidor para soporte del panel mediante POLYFLAG de Endutex, y tejido exterior POLYSUB 210 FR de Endutex editada por sublimación por su cara satinada, fijada al bastidor, bien tensado y sin arrugas, mediante velcro resistente de 20 mm de color gris: en el perímetro de la tela se coserá la parte denominada lazo y en el marco de la estructura de madera se grapará la parte denominada garfio o gancho. Puesto en obra mediante cáncamos y alcayatas fijadas a tabique seco mediante taco Hilti-HLD. Incluye: Replanteo. Colocación de cuadro. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
6.1.3.9	CIE_0306	Ud	Suministro y colocación de Cuadro "PADRE-HIJO" de dimensiones 1600x1600 m, de gran resistencia y elasticidad para tensión formado por: marco de madera de pino rojo de escuadría de 30x30 mm especial para bastidores de alta resistencia, aislamiento interior a base de panel semirrígido de lana de roca Alpharock-E-225 de 30 mm. de espesor, densidad 70 kg/m3. Tejido interior que envuelve a todo el bastidor para soporte del panel mediante POLYFLAG de Endutex, y tejido exterior POLYSUB 210 FR de Endutex editada por sublimación por su cara satinada, fijada al bastidor, bien tensado y sin arrugas, mediante velcro resistente de 20 mm de color gris: en el perímetro de la tela se coserá la parte denominada lazo y en el marco de la estructura de madera se grapará la parte denominada garfio o gancho. Puesto en obra mediante cáncamos y alcayatas fijadas a tabique seco mediante taco Hilti-HLD. Incluye: Replanteo. Colocación de cuadro. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.