7.2.10.9 SALA DE REUNIONES

Presupuesto parcial nº 10 MOBILIARIO

Num.	Código	Ud	Denominación
10.9 Sala de reuniones			
10.9.1	SDR_ME01	Ud	Suministro y colocación de Mesa de Sala de reuniones, medidas exteriores 1000x1000x780 mm, compuesto por tablero MDF hidrófugo rechapado a dos caras en eucalipto natural blanco veta mallada y recubierto barniz extra mate acrílico de alta dureza a poro cerrado, marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. CC6400, y pata formada por base, hueca en el medio para paso de cableado y pie con forma de prisma cuadrado en chapa acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de mesa. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.9.2	SDR_ME02	Ud	Suministro y colocación de Mesa de Sala de reuniones, medidas exteriores 2000x1000x780 mm, compuesto por tablero MDF hidrófugo rechapado a dos caras en eucalipto natural blanco veta mallada y recubierto con barniz extra mate acrílico de alta dureza a poro cerrado, marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. CC6400, y pata formada por base, hueca en el medio para paso de cableado y pie con forma de prisma cuadrado en chapa acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de mesa. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.9.3	SDR_ME03	Ud	Suministro y colocación de Mesa de Sala de reuniones, medidas exteriores 2400x1000x780 mm, compuesto por tablero MDF hidrófugo rechapado a dos caras en eucalipto natural blanco veta mallada y recubierto con barniz extra mate acrílico de alta dureza a poro cerrado, marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. CC6400, y pata formada por base, hueca en el medio para paso de cableado y pie con forma de prisma cuadrado en chapa acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de mesa. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.9.4	SDR_SI01	Ud	Suministro y colocación de Sillón de dirección para sala de reuniones Modelo Delta 5 Ref. 5ts00289, compuesto por asiento y respaldo acabado en malla color negro, armazón de tubo de acero oval de 30x15x1,5 mm acabado cromado, regulación de altura del asiento por columna neumática, regulación del respaldo por mecanismo de basculante normal con regulación de tensión, brazos fijos metálicos de tubo elíptico de 40x20x1,5 mm, cromado y base de acero cromada de 5 ruedas de doble rodadura. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Colocación de sillón. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.9.5	IE.2.4	ud	Suministro y colocación de cajas de mecanismos para sala de reuniones de 4 puestos compuesto por una caja empotrada en superficie de mueble con conexiones múltiples, tipo IB Connect modelo Box de 2 elementos de acero pintado gris RAL 7031 de dimensiones 274x148x64 mm, formado por los siguientes elementos: 2 tomas de corriente tipo schuko de 2P+T 16A en color grafito y módulo para 1 RJ45 tipo keystone, instalada de acuerdo a ficha técnica del manual, y con la composición de elementos incluidos en la citada ficha técnica, totalmente instalado y probado. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.9.6	IE.2.5	ud	Suministro y colocación de cajas de mecanismos para sala de reuniones de 6 puestos compuesto por una caja empotrada en superficie de mueble con conexiones múltiples, tipo IB Connect modelo Box de 3 elementos de acero pintado gris RAL 7031 de dimensiones 274x148x64 mm, formado por los siguientes elementos: 2 tomas de corriente tipo schuko de 2P+T 16A en color grafito, módulo para 1 RJ45 tipo keystone y conector HDMI 1.4 hembra, instalada de acuerdo a ficha técnica del manual, y con la composición de elementos incluidos en la citada ficha técnica, totalmente instalado y probado. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.