Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIONES

Num.	Código	Ud	Denominación
9.1.3 Aparatos sanitarios			
9.1.3.1	IFA_01	Ud	Suministro e instalación de Inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo ODÉON UP ref. 18558W "JACOB DELAFON", color Blanco, de 400x600x825 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga 3/6 l., altura confort de 43 cm, asiento y tapa de inodoro. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
9.1.3.2	IFA_02	Ud	Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural sin pedestal, modelo ODÉON UP ref. E4495 "JACOB DELAFON", color Blanco, de 700x565 mm, equipado con grifo temporizado, acabado cromado, modelo URREA 9248, y sifón de acero KOHLER ref. E78297. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
9.1.3.3	IFA_0301	Ud	Suministro e instalación de barra de apoyo abatible de giro vertical para aseo adaptado TIMBLAU ref. TIM-52328P/S., en acero inoxidable AISI 304 18/8 acabado satinado con pata abatible vertical para apoyo en suelo, longitud abatible: +/-800 mm, altura total 750 mm, tubo Ø 32 mm, con portarrollo incorporado, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Protección del elemento frente a golpes y rozaduras. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
9.1.3.4	IFA_030201	Ud	Suministro e instalación de barra de apoyo fija para aseo adaptado TIMBLAU ref. TIM-523030/S., en acero inoxidable AISI 304 18/8 acabado satinado, longitud: 300 mm, tubo Ø 32 mm, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Protección del elemento frente a golpes y rozaduras. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
9.1.3.5	IFA_030202	Ud	Suministro e instalación de barra de apoyo fija para aseo adaptado TIMBLAU ref. TIM-523030/S., en acero inoxidable AISI 304 18/8 acabado satinado, longitud: 400 mm, tubo Ø 32 mm, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Protección del elemento frente a golpes y rozaduras. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
9.1.3.6	IFA_030203	Ud	Suministro e instalación de barra de apoyo fija para aseo adaptado TIMBLAU ref. TIM-523030/S., en acero inoxidable AISI 304 18/8 acabado satinado, longitud: 500 mm, tubo Ø 32 mm, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Protección del elemento frente a golpes y rozaduras. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
9.1.3.7	IFA_030204	Ud	Suministro e instalación de barra de apoyo fija para aseo adaptado TIMBLAU ref. TIM-523030/S., en acero inoxidable AISI 304 18/8 acabado satinado, longitud: 600 mm, tubo Ø 32 mm, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Protección del elemento frente a golpes y rozaduras. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIONES

Num.	Código	Ud	Denominación
9.1.3.8	IFA_030205	Ud	Suministro e instalación de barra de apoyo fija para aseo adaptado TIMBLAU ref. TIM-523030/S., en acero inoxidable AISI 304 18/8 acabado satinado, longitud: 800 mm, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Protección del elemento frente a golpes y rozaduras. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
9.1.3.9	IFA_04	Ud	Suministro y colocación de percha para baño, simple 90º, TIMBLAU serie DUBAI ref. TIM-026802/S de acero inoxidable AISI 304 18/8 con acabado satinado, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de soporte. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
9.1.3.10	IFA_05	Ud	Suministro y colocación de escobillero a suelo, para baño, TIMBLAU serie BASIC ref. TIM-026007, de acero inoxidable AISI 304 18/8, acabado satinado. Totalmente montado. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
9.1.3.11	IFA_06	Ud	Suministro y colocación de portarrollos de papel higiénico doméstico doble, TIMBLAU serie DUBAI ref. TIM-026810/S, de acero inoxidable AISI 304 18/8, acabado satinado, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de soporte. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
9.1.3.12	IFA_0701	m²	Suministro y colocación de espejo fijo, TIMBLAU ref. TIM-02305E/S, con marco de acero inoxidable AISI 304 18/8, acabado satinado, de dimensiones 700x500 mm, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado. Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de los puntos de fijación. Colocación de las fijaciones en el paramento. Colocación del espejo. Limpieza final. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
9.1.3.13	IFA_0702	m²	Suministro y colocación de espejo reclinable, TIMBLAU ref. TIM-02301E, con marco de acero inoxidable AISI 304 18/8, acabado satinado, de dimensiones 700x500 mm, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado. Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de los puntos de fijación. Colocación de las fijaciones en el paramento. Colocación del espejo. Limpieza final. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
9.1.3.14	IFA_08	Ud	Suministro e instalación de secamanos eléctrico, TIMBLAU ref. TIM-021080/S, potencia calorífica de 1650 W, carcasa de acero inoxidable AISI 304 18/8 con acabado satinado, con interruptor óptico por aproximación de las manos, de 220x270x140 mm, con doble aislamiento eléctrico (clase II). Totalmente montado. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del secador de manos. Colocación y fijación de los accesorios de soporte. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
9.1.3.15	IFA_09	Ud	Suministro e instalación de vertedero de porcelana sanitaria, de pie, modelo BEAUJON ref. EN445 "JACOB DELAFON", color Blanco, de 415x540x400 mm, con rejilla móvil de acero inoxidable, protector para rejilla en PVC y rejilla de desagüe, equipado con grifo simple JACOB DELAFON HORS COLLECTION ref. E75404 y ducha de mano con soporte mural JACOB DELAFON HORS COLLECTION ref. E75089, grifo "RAMON SOLER" ref. Eco 7029-CB30 .. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
9.1.3.16	IFA_10	Ud	Suministro de contenedor higiénico, de 8 litros de capacidad, de polipropileno blanco, con tapa y pedal, de dimensiones 290x250x200 mm. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
9.1.3.17	IFA_11	Ud	Suministro de armario para baño modelo LEJEN ref. 402.895.32 "IKEA", de plástico ABS color blancode dimensiones 200x230x310 mm. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

7.2.9.1.3 APARATOS SANITARIOS

Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIONES

Num.	Código	Ud	Denominación
9.1.3.18	IFA_1201	ud	Suministro y colocación de balda de división de cuarto de limpieza en MDF hidrófugo de 19 mm, acabado lacado en color satin RAL 9010, de dimensiones 800x400 mm, con soportes en acero inoxidable mate para regular estantes en el mismo material (incluidos). Incluso p.p. de medios auxiliares. Totalmente montado. Incluye: Montaje de todos los elementos componentes del armario. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras. Limpieza final. Eliminación y retirada de restos a vertedero de obra. Parte proporcional de medios auxiliares. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
9.1.3.19	IFA_1202	ud	Suministro y colocación de balda de división de cuarto de limpieza en MDF hidrófugo de 19 mm, acabado lacado en color satin RAL 9010, de dimensiones 1200x400 mm, con soportes en acero inoxidable mate para regular estantes en el mismo material (incluidos). Incluso p.p. de medios auxiliares. Totalmente montado. Incluye: Montaje de todos los elementos componentes del armario. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras. Limpieza final. Eliminación y retirada de restos a vertedero de obra. Parte proporcional de medios auxiliares. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
9.1.3.20	IFA_13	Ud	Suministro y colocación de colgador de utensilios para cuarto de limpieza, de LEROY MERLIN ref. 10350242, de acero y goma EVA con sistema de instalación mediante tornillo, acabado color blanco, con triple abrazadera anti-deslizante adaptable para mangos de 20 a 26mm de diámetro, de dimensiones 320x37x4,6 mm, con base resistente de acero templado y abrazadera antideslizante, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de soporte. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.