Presupuesto parcial nº 5 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

Num.	Código	Ud	Denominación
5.2 Pavimentos			
5.2.1	RPA_0101	m²	Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, "INALCO" serie TATE color CREMA acabado NATURAL, 600x600 mm y 10 mm de espesor, para uso público interior, con resistencia al deslizamiento tipo 1, según CTE, recibidas con adhesivo cementoso MAPEI Keraflex Extra S1, extendido sobre la superficie soporte con llana dentada. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en la superficie soporte, rejuntado con lechada tipo MAPEI Ultracolor Plus 132 beige 2000 con junta de 2 mm y eliminación del material sobrante del rejuntado. Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Colocación del rodapié. Limpieza final del pavimento. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
5.2.2	RPA_0102	m²	Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, "INALCO" serie TATE color CREMA acabado ABUJARDADO ANTIDESLIZANTE, 600x600 mm y 10 mm de espesor, para uso público interior, con resistencia al deslizamiento tipo 1, según CTE, recibidas con adhesivo cementoso MAPEI Keraflex Extra S1, extendido sobre la superficie soporte con llana dentada. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en la superficie soporte, rejuntado con lechada tipo MAPEI Ultracolor Plus 132 beige 2000 con junta de 2 mm y eliminación del material sobrante del rejuntado. Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Colocación del rodapié. Limpieza final del pavimento. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
5.2.3	RPA_0103	m	Suministro y colocación de revestimiento de escalera mediante peldaño romo (huella y tabica), con piezas de gres porcelánico, "INALCO" serie TATE color CREMA acabado NATURAL, 300x600 mm y 10 mm de espesor, para uso público interior, con resistencia al deslizamiento tipo 1, según CTE, recibidas con adhesivo cementoso MAPEI Keraflex Extra S1, y rejuntadas con lechada tipo MAPEI Ultracolor Plus 132 beige 2000 con junta de 2 mm. Incluye: Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de la tabica y huella del primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación, en sentido ascendente, de tabicas y huellas. Comprobación de su planeidad y correcta posición. Colocación del zanquín. Relleno de juntas. Limpieza del tramo. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en el precio se ha considerado un 5% más de piezas.
5.2.4	RPA_0104	m	Suministro y colocación de rodapié cerámico para escaleras y zonas interiores de gres porcelánico, "INALCO" serie TATE color CREMA acabado NATURAL, 80x600 mm y 10 mm de espesor, para uso público interior, con resistencia al deslizamiento tipo 1, según CTE, recibidas con adhesivo cementoso MAPEI Keraflex Extra S1, y rejuntadas con lechada tipo MAPEI Ultracolor Plus 132 beige 2000 con junta de 2 mm. Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en el precio se ha considerado un 5% más de piezas.

Presupuesto parcial nº 5 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

Num.	Código	Ud	Denominación
5.2.5	RPA_0201	m²	Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, Calacata "GRESPANIA", 600x600 mm y 10 mm de espesor, para uso público interior, con resistencia al deslizamiento tipo 1, según CTE, recibidas con adhesivo cementoso MAPEI Keraflex Extra S1, extendido sobre la superficie soporte con llana dentada. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en la superficie soporte, rejuntado con lechada tipo MAPEI Ultracolor Plus 111 gris plata con junta de 2 mm y eliminación del material sobrante del rejuntado. Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Colocación del rodapié. Limpieza final del pavimento. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
5.2.6	RPA_020201	Ud	Suministro y formación perimetral al circulo de 2684 mm, según despiece de planos, de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, Calacata "GRESPANIA", 600x600 mm y 10 mm de espesor, y baldosas cerámicas de gres porcelánico, "INALCO" serie TATE color CREMA acabado NATURAL, 600x600 cm y 10 mm de espesor, para uso público interior, con resistencia al deslizamiento tipo 1, según CTE, recibidas con adhesivo cementoso MAPEI Keraflex Extra S1, extendido sobre la superficie soporte con llana dentada. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en la superficie soporte, rejuntado con lechada tipo MAPEI Ultracolor Plus 111 gris plata con junta de 2 mm y eliminación del material sobrante del rejuntado. Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Colocación del rodapié. Limpieza final del pavimento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en el precio se ha considerado un 5% más de piezas.
5.2.7	RPA_020202	Ud	Suministro y formación perimetral al circulo de 3396 mm, según despiece de planos, de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, Calacata "GRESPANIA", 600x600 mm y 10 mm de espesor, y baldosas cerámicas de gres porcelánico, "INALCO" serie TATE color CREMA acabado NATURAL, 600x600 cm y 10 mm de espesor, para uso público interior, con resistencia al deslizamiento tipo 1, según CTE, recibidas con adhesivo cementoso MAPEI Keraflex Extra S1, extendido sobre la superficie soporte con llana dentada. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en la superficie soporte, rejuntado con lechada tipo MAPEI Ultracolor Plus 111 gris plata con junta de 2 mm y eliminación del material sobrante del rejuntado. Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Colocación del rodapié. Limpieza final del pavimento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en el precio se ha considerado un 5% más de piezas.

Presupuesto parcial nº 5 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

Num.	Código	Ud	Denominación
5.2.8	RPA_0301	m²	Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, "INALCO" serie DOMO color PIEDRA acabado ABUJARDADO, 500x1000 mm y 10,5 mm de espesor, para uso público exterior, con resistencia al deslizamiento tipo 3, según CTE, recibidas con adhesivo cementoso MAPEI Keraflex Extra S1, extendido sobre la superficie soporte con llana dentada. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en la superficie soporte, rejuntado con lechada tipo MAPEI Ultracolor Plus 132 beige 2000 con junta de 2 mm y eliminación del material sobrante del rejuntado. Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Colocación del rodapié. Limpieza final del pavimento. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
5.2.9	RPA_0302	m	Suministro y colocación de revestimiento de escalera mediante peldaño romo (huella y tabica), con piezas de gres porcelánico, "INALCO" serie DOMO color PIEDRA acabado ABUJARDADO ANTIDESLIZANTE, 500x300 cm y 10,5 mm de espesor, para uso público exterior, con resistencia al deslizamiento tipo 3, según CTE, recibidas con adhesivo con adhesivo cementoso MAPEI Keraflex Extra S1, y rejuntado con lechada tipo MAPEI Ultracolor Plus 132 beige 2000 con junta de 2 mm Incluye: Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de la tabica y huella del primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación, en sentido ascendente, de tabicas y huellas. Comprobación de su planeidad y correcta posición. Colocación del zanquín. Relleno de juntas. Limpieza del tramo. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en el precio se ha considerado un 5% más de piezas.
5.2.10	RPA_0401	m²	Suministro y colocación de pavimento de tejido vinílico de alta tenacidad de BANDALUX FITNICE WICKER WALK L0110, de 2,6 mm de espesor, suministrado en losetas de 50x50 cm; peso total: 3100 g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 685: clase 33; resistencia al fuego Bfl S1, según UNE-EN 13501-1, fijado con adhesivo de contacto a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa (250 g/m²), sobre capa fina de nivelación. Incluso p/p de replanteo, cortes, aplicación del adhesivo mediante espátula dentada, soldado de unión y juntas entre losetas con cordón termofusible, resolución de encuentros, juntas perimetrales y juntas de dilatación del edificio, eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento. Incluye: Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación de la capa de adhesivo de contacto. Colocación del pavimento. Soldado de unión y juntas entre losetas. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.
5.2.11	RPA_0402	m²	Suministro y colocación de pavimento de tejido vinílico de alta tenacidad de BANDALUX FITNICE WICKER RUN L0111, de 2,6 mm de espesor, suministrado en losetas de 50x50 cm; peso total: 3100 g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 685: clase 33; resistencia al fuego Bfl S1, según UNE-EN 13501-1, fijado con adhesivo de contacto a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa (250 g/m²), sobre capa fina de nivelación. Incluso p/p de replanteo, cortes, aplicación del adhesivo mediante espátula dentada, soldado de unión y juntas entre losetas con cordón termofusible, resolución de encuentros, juntas perimetrales y juntas de dilatación del edificio, eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento. Incluye: Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación de la capa de adhesivo de contacto. Colocación del pavimento. Soldado de unión y juntas entre losetas. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.
5.2.12	RPA_05	m²	Suministro y colocación de felpudo SUMIGRAN serie REXMAT formado por perfiles de aluminio de 41 mm de ancho con inserción superior de moqueta tejida acabado ANTRACITA, unidos entre si mediante junta de PVC plastificado de alta resistencia, distancia entre perfiles 6 mm, espesor total 9,6 mm, uso interior y exterior, enrollable, para instalar en cajeado de pavimento formado por foso de 13 mm de profundidad. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y marco perimetral formado por perfiles de acero inoxidable en L Shlüter Schiene E, instalado en cajeado de pavimento.. Incluye: Preparación de la superficie soporte. Colocación del felpudo. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Presupuesto parcial nº 5 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

Num.	Código	Ud	Denominación
5.2.13	RPA_0601	m	Suministro y colocación de rodapié de aluminio-MDF para zonas públicas de la oficina colocado sobre placa de cartón-yeso, formado por perfil de aluminio extrusionado acabado lacado color blanco (RAL 9010) de espesor 1 mm, y pieza de tablero MDF de escuadría 14x50mm acabado lacado blanco (RAL 9010) fijado mediante SIKA MAXTACK ULTRA. Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
5.2.14	RPA_0602	m	Suministro y colocación de rodapié de aluminio-MDF para zonas públicas de la oficina colocado sobre tabique de ladrillo enfoscado, formado por perfil de aluminio extrusionado acabado lacado color blanco (RAL 9010) de espesor 1 mm, y pieza de tablero MDF de escuadría 14x50mm acabado lacado blanco (RAL 9010) fijado mediante SIKA MAXTACK ULTRA. Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
5.2.15	RPA_07	m	Suministro y colocación de perfil de acero inoxidable AISI 304, Schlüter-DILEX-EKSN 125 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 125 mm de altura, con junta de absorción de movimientos de caucho sintético, color beige claro RAL 1019, y perforaciones trapezoidales para su fijación, usado en junta de partición (para uniones al mismo nivel). Incluye: Replanteo de las piezas según su longitud. Corte de las piezas. Fijación de las piezas. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
5.2.16	RPA_08	m²	Formación de base para pavimento de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, entre 4 y 10 cm de espesor, maestreada y fratasada. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado, colocación de banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, formación de juntas de retracción y curado de la superficie. Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Puesta en obra del mortero. Formación de juntas de retracción. Ejecución del fratasado. Curado del mortero. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
5.2.17	HYO020	m	Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre la losa o bóveda de escalera, como base para la posterior colocación del acabado de peldaños. Incluye: Replanteo y trazado del peldañeado en muros. Tendido de cordel entre el primer peldaño y el último. Limpieza y humectación de la losa. Formación del peldañeado. Criterio de medición de proyecto: Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, medida según documentación gráfica de Proyecto.
5.2.18	IE.2.6	ud	Suministro y colocación de punto de derivación o salida de cables circuitos de fuerza y datos en suelo, realizada con cajas empotradas en solera tipo UNEX 52, instaladas y con la composición de elementos reflejada en la ficha técnica del manual, totalmente instalada y probada.