Presupuesto parcial nº 10 MOBILIARIO

Num.	Código	Ud	Denominación
10.8 Pool de trabajo			
10.8.1	PDT_ME01	Ud	Suministro y colocación de Mesa para Pool de trabajo modelo Ottima, de la marca Steelcase ref. 504000120 PA PT TC SL G3 OE OE00, de medidas exteriores 1600x800x720 mm compuesto de estrutura horizontal mediante perfil de acero extruido recubierto de pintura en polvo epoxi, 4 piés Ottima triangulares de chapa de acero laminado en frío, tablero laminado de 25 mm de espesor con canto de ABS de 2 mm con función deslizante. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de mesa. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.8.2	PDT_ME02	Ud	Suministro y colocación de Mesa para Pool de trabajo modelo Ottima, de la marca Steelcase ref. 504000120 PA PT TC SL G3 OE OE00, de medidas exteriores 1400x800x720 mm compuesto de estrutura horizontal mediante perfil de acero extruido recubierto de pintura en polvo epoxi, 4 piés Ottima triangulares de chapa de acero laminado en frío, tablero laminado de 25 mm de espesor con canto de ABS de 2 mm con función deslizante. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de mesa. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.8.3	PDT_ME03	Ud	Suministro y colocación de panel lateral de 300 mm de altura acabado gris G3. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de panel. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.8.4	PDT_ME04	Ud	Suministro y colocación de panel frontal de 300mm de altura para mesa de 1600 mm acabado gris G3. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de panel. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.8.5	PDT_ME05	Ud	Suministro y colocación de panel frontal de 300 mm de altura para mesa de 1400 mm acabado gris G3. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de panel. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.8.6	PDT_ME06	Ud	Suministro y colocación de bandeja de electrificación BASIC 1600 mm color G3. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de bandeja. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.8.7	PDT_ME07	Ud	Suministro y colocación de bandeja de electrificación BASIC 1400 mm color G3. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de bandeja. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.8.8	PDT_ME09	Ud	Suministro y colocación de tapa de electrificación de dimensiones 355x125 mm. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de tapa. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.8.9	PDT_MC01	Ud	Suministro y colocación de Mueble de cafe módulo 160 de Pool de trabajo, de medidas 3200x400x750 mm, compuesto por pata panel construido con bastidor de pino macizo, revestido interiormente mediante tablero MDF con acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT, revestido exteriormente mediante tablero MDF rechapado en eucalipto natural blanco veta mallada, recubierto con barniz extra mate acrílico de alta dureza a poro cerrado, marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. CC6400 y puertas de tablero MDF hidrófugo lacadas con uñero. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de mueble. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.8.10	PDT_MC02	Ud	Suministro y colocación de Mueble de cafe módulo 160 de Pool de trabajo, de medidas 4800x400x750 mm, compuesto por pata panel construido con bastidor de pino macizo, revestido interiormente mediante tablero MDF con acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT, revestido exteriormente mediante tablero MDF rechapado en eucalipto natural blanco veta mallada, recubierto con barniz extra mate acrílico de alta dureza a poro cerrado, marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. CC6400 y puertas de tablero MDF hidrófugo lacadas con uñero. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de mueble. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Presupuesto parcial nº 10 MOBILIARIO

Num.	Código	Ud	Denominación
10.8.11	PDT_MC03	Ud	Suministro y colocación de Mueble de cafe módulo 160 de Pool de trabajo, de medidas 6400x400x750 mm, compuesto por pata panel construido con bastidor de pino macizo, revestido interiormente mediante tablero MDF con acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT, revestido exteriormente mediante tablero MDF rechapado en eucalipto natural blanco veta mallada, recubierto con barniz extra mate acrílico de alta dureza a poro cerrado, marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. CC6400 y puertas de tablero MDF hidrófugo lacadas con uñero. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de mueble. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.8.12	PDT_MC04	Ud	Suministro y colocación de Mueble de cafe módulo 140 de Pool de trabajo, de medidas 2800x400x750 mm, compuesto por pata panel construido con bastidor de pino macizo, revestido interiormente mediante tablero MDF con acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT, revestido exteriormente mediante tablero MDF rechapado en eucalipto natural blanco veta mallada, recubierto con barniz extra mate acrílico de alta dureza a poro cerrado, marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. CC6400 y puertas de tablero MDF hidrófugo lacadas con uñero. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de mueble. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.8.13	PDT_MC05	Ud	Suministro y colocación de Mueble de cafe módulo 140 de Pool de trabajo, de medidas 4200x400x750 mm, compuesto por pata panel construido con bastidor de pino macizo, revestido interiormente mediante tablero MDF con acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT, revestido exteriormente mediante tablero MDF rechapado en eucalipto natural blanco veta mallada, recubierto con barniz extra mate acrílico de alta dureza a poro cerrado, marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. CC6400 y puertas de tablero MDF hidrófugo lacadas con uñero. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de mueble. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.8.14	PDT_MC06	Ud	Suministro y colocación de Mueble de cafe módulo 140 de Pool de trabajo, de medidas 5600x400x750 mm, compuesto por pata panel construido con bastidor de pino macizo, revestido interiormente mediante tablero MDF con acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT, revestido exteriormente mediante tablero MDF rechapado en eucalipto natural blanco veta mallada, recubierto con barniz extra mate acrílico de alta dureza a poro cerrado, marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. CC6400 y puertas de tablero MDF hidrófugo lacadas con uñero. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de mueble. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.8.15	PDT_AR01	Ud	Suministro y colocación de módulo 900 de Armario de pool de trabajo, de dimensiones 900x450x2000 mm, realizado mediante tablero de melamina color blanco y puertas de MDF lacado blanco satin RAL 9010 con apertura mediante uñero con rodapie de 40 mm de altura y 20 mm de zona vista. Incluye huecos para cajas eléctricas y datos. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de módulo de armario. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.8.16	PDT_AR02	Ud	Suministro y colocación de módulo impresora de Armario de pool de trabajo, de dimensiones 900x450x2000 mm, realizado mediante tablero de melamina color blanco y puertas de MDF lacado blanco satin RAL 9010 con apertura mediante uñero con rodapie de 40 mm de altura y 20 mm de zona vista. Incluye huecos para cajas eléctricas y datos. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de módulo de armario. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.8.17	PDT_SI01	Ud	Suministro y colocación de silla para Pool de trabajo modelo Reply Air, de la marca Steelcase, Ref. 466160MT DB 53 01 01 A1 14 00 11 92, acabado de respaldo malla AIR 02 GRIS y asiento DB 53 GRIS, compuesta de base de 5 radios, respaldo, asiento, sujecion lumbar y brazos regulables, incluso mecanismo de accionamiento. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Colocación de silla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

7.2.10.8 POOL DE TRABAJO

Presupuesto parcial nº 10 MOBILIARIO

Num.	Código	Ud	Denominación
10.8.18	PDT_AC01	Ud	Suministro y colocación de cajonera con ruedas de tres cajones para Pool de trabajo modelo Bloque Implicit 333, Ref. X5SP1713106, G3 MG 40 G3 G6 G3 XX de la marca Steelcase de dimensioens 521x420x470 mm (altura x ancho x profundidad), compuesto por base de ruedas no visibles, carcasa, frente, cajón, cerraduras, sistema anti-vuelco y contrapeso. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de mueble. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.8.19	PDT_AC02	Ud	Suministro y colocación de Carrito para Pool de trabajo modelo 1+1 Welcome Tools, carrito movil, Ref. D503MC de la marca Steelcase de dimensiones 532x228x603 mm acabado en blanco ártico WG. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de carrito. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.