Presupuesto parcial nº 6 CARPINTERÍAS

Num.	Código	Ud	Denominación
6.1.4 Varios			
6.1.4.1	CIV_01	Ud	Suministro y colocación de soporte de comunicación PLV formado por tablero MDF de espesor 19 mm rechapado en eucalipto natural blanco veta mallada; con plancha de policarbonato con cajetines para publicidad unido mediante dos cuelgues verticales y anclado a pared en cuatro puntos; instalación mediante pegado a pared con Sika o Polimero. Totalmente montado. Incluye: Colocación del soporte. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
6.1.4.2	CIV_02	Ud	Suministro y colocación de chapa para cajeros formado por chapa metálica de acero inoxidable calidad AISI 316 acabado pulido mate fijado por el interior mediante tuercas. Instalada de acuerdo a ficha técnica del manual según tipo de cajero. Totalmente montada. Incluye: Colocación de la chapa. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
6.1.4.3	CIV_030101	m	Suministro y colocación de barandilla en tramo recto de 100 cm de altura de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado, formada por: Poste cuadrado de 40x40 mm con una separación de 100 cm entre ellos Ref. E0032 de ind.i.a; Pinza cuadrada Ref. E0085 de ind.i.a; Embellecedor para base Ref. E02052 de ind.i.a; Sujeta pasamanos tramo recto Ref. E037810 de ind.i.a; Tubo pasamanos de diámetro 42,4 mm Ref. E001 de ind.i.a; Tapón final para tubo pasamanos Ref. E01151 de ind.i.a; Unión para tubo pasamanos Ref. E455/304 de ind.i.a; Codo regulable para tubo pasamanos Ref. 446/304 de ind.i.a; Entrepaño de Vidrio Stadip 5+5.1 de la marca Glassolutions Saint-gobain. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero (incluida en este precio). Incluye: Presentación del tramo de barandilla. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones de la barandilla a suelo. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Montaje de elementos complementarios. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
6.1.4.4	CIV_030102	m	Suministro y colocación de barandilla en tramo inclinado de 100 cm de altura de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado, formada por: Poste cuadrado de 40x40 mm con una separación de 100 cm entre ellos Ref. E0032 de ind.i.a; Pinza cuadrada Ref. E0085 de ind.i.a; Embellecedor para base Ref. E02052 de ind.i.a; Sujeta pasamanos tramo inclinado Ref. E037410 de ind.i.a; Tubo pasamanos de diámetro 42,4 mm Ref. E001 de ind.i.a; Tapón final para tubo pasamanos Ref. E01151 de ind.i.a; Unión para tubo pasamanos Ref. E455/304 de ind.i.a; Codo regulable para tubo pasamanos Ref. 446/304 de ind.i.a; Entrepaño de Vidrio Stadip 5+5.1 de la marca Glassolutions Saint-gobain Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero (incluida en este precio). Incluye: Presentación del tramo de barandilla. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones de la barandilla a suelo. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Montaje de elementos complementarios. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
6.1.4.5	CIV_030201	m	Suministro y colocación de pasamanos a pared en tramo recto de 100 cm de altura de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado, formada por: Sujeta pasamanos a pared fijo Ref. E036410 de ind.i.a; Tubo pasamanos de diámetro 42,4 mm Ref. E001 de ind.i.a; Tapón final para tubo pasamanos Ref. E01151 de ind.i.a; Unión para tubo pasamanos Ref. E455/304 de ind.i.a; Codo regulable para tubo pasamanos Ref. 446/304 de ind.i.a. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero (incluida en este precio). Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación mediante atornillado en obra de fábrica. Resolución de las uniones entre tramos. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.

Presupuesto parcial nº 6 CARPINTERÍAS

Num.	Código	Ud	Denominación
6.1.4.6	CIV_030202	m	Suministro y colocación de pasamanos a pared en tramo inclinado de 100 cm de altura de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado, formada por: Sujeta pasamanos a pared regulable Ref. E036610 de ind.i.a; Tubo pasamanos de diámetro 42,4 mm Ref. E001 de ind.i.a; Tapón final para tubo pasamanos Ref. E01151 de ind.i.a; Unión para tubo pasamanos Ref. E455/304 de ind.i.a; Codo regulable para tubo pasamanos Ref. 446/304 de ind.i.a. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero (incluida en este precio). Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación mediante atornillado en obra de fábrica. Resolución de las uniones entre tramos. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.