Presupuesto parcial nº 10 MOBILIARIO

Num.	Código	Ud	Denominación
10.1 Distribuidor			
10.1.1	DST_BA01	Ud	Suministro y colocación de banco azul de distribuidor, de medidas exteriores 1200x600x450 mm, compuesto por bastidor interior de pino macizo revestido exteriormente mediante tablero MDF hidrófugo rechapado en eucalipto natural blanco veta mallada recubierto con barniz extra mate acrílico de alta dureza en dos capas a poro cerrado, marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. CC6400, con un tope de goma negra para apoyo de 4 cm y visible 0,5 cm, y superficie superior tapizada de dimensiones A2xB2 mm mediante polipiel color PANTONE 2718C con espuma de alta densidad de 15 mm de espesor. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación del banco. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.1.2	DST_BA02	Ud	Suministro y colocación de banco azul de distribuidor, de medidas exteriores 1700x600x450 mm, compuesto por bastidor interior de pino macizo revestido exteriormente mediante tablero MDF hidrófugo rechapado en eucalipto natural blanco veta mallada recubierto con barniz extra mate acrílico de alta dureza en dos capas a poro cerrado, marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. CC6400, con un tope de goma negra para apoyo de 4 cm y visible 0,5 cm, y superficie superior tapizada de dimensiones A2xB2 mm mediante polipiel color PANTONE 2718C con espuma de alta densidad de 15 mm de espesor. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación del banco. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.1.3	DST_BA03	Ud	Suministro y colocación de banco azul de distribuidor, de medidas exteriores 24200x600x450 mm, compuesto por bastidor interior de pino macizo revestido exteriormente mediante tablero MDF hidrófugo rechapado en eucalipto natural blanco veta mallada recubierto con barniz extra mate acrílico de alta dureza en dos capas a poro cerrado, marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. CC6400, con un tope de goma negra para apoyo de 4 cm y visible 0,5 cm, y superficie superior tapizada de dimensiones A2xB2 mm mediante polipiel color PANTONE 2718C con espuma de alta densidad de 15 mm de espesor. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación del banco. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.1.4	DST_MA01	Ud	Suministro y colocación de Muro azul de distribuidor, de medidas exteriores 1522x160x2000 mm, compuesto por bastidor de estructura fija formado por pletina 140x6 mm de acero galvanizado S-275-JR anclada a suelo mediante anclajes químicos con varilla roscada, arandela y tuercas de apriete de acero galvanizado métrica M10 cada 240 mm, y estructura de junquillo realizado mediante perfil hueco #30.20.1,5 de acero galvanizado S-275-JR, conjunto revestido exteriormente por embellecedores de chapa de acero lacado negro RAL 8022, incluso acristalamiento laminar Secritex 5+5 compuesto por 2 vidrios extraclaros de 5 mm. cada uno, unidos entre si mediante butiral de polivinilo incoloro e interposición lámina azul traslúcida corporativo Pantone 2718 C, incluso ángulo de unión para módulo de pantalla TV. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del muro. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.1.5	DST_MA02	Ud	Suministro y colocación de Muro azul de distribuidor, de medidas exteriores 3025x160x2000 mm, compuesto por bastidor de estructura fija formado por pletina 140x6 mm de acero galvanizado S-275-JR anclada a suelo mediante anclajes químicos con varilla roscada, arandela y tuercas de apriete de acero galvanizado métrica M10 cada 240 mm, y estructura de junquillo realizado mediante perfil hueco #30.20.1,5 de acero galvanizado S-275-JR, conjunto revestido exteriormente por embellecedores de chapa de acero lacado negro RAL 8022, incluso 2 módulos de acristalamiento laminar Secritex 5+5 compuesto por 2 vidrios extraclaros de 5 mm. cada uno, unidos entre si mediante butiral de polivinilo incoloro e interposición lámina azul traslúcida corporativo Pantone 2718 C, incluso ángulo de unión para módulo de pantalla TV. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del muro. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Presupuesto parcial nº 10 MOBILIARIO

Num.	Código	Ud	Denominación
10.1.6	DST_PM	Ud	Suministro y colocación de Gestor de bienvenida de medidas exteriores 420x1403x338 mm compuesto por mueble para equipo informático con pantalla táctil para identificación de cliente y tipo de operación a realizar formado por bastidor interior de DM de 16 mm, laterales compuestos por chapa de eucalipto de 4mm, paneles traseros de madera de Okumen lacados en blanco RAL 9010 y fácilmente extraíbles mediante "kekus" e imanes y panel frontal realizado en chapa de acero inoxidable con logo "//A" fresado mediante láser y acabado con pintura bicomponente de poliuretano para carrocerías color blanco RAL 9010 satinado. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del mueble. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.1.7	DST_GB	Ud	Suministro y colocación de Pantalla muro azul de medidas exteriores 815x2000x148 mm, compuesto por mueble con pantalla integrada que realiza funciones informativas y publicitarias a los clientes situados en las zonas de distribuidor y espera, compuesto por bastidor de DM de 16 mm recubierto con vidrio acabado en negro de 6 mm fijado al bastidor mediante Sika Flex o similar, para el alojamiento en su interior de un equipo informático conectado a una pantalla de TV marca Philips Sisnage Solutions, pantalla V-line Ref. BDL5580VL tamaño 55 pulgadas y 25 kg, LED. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Montaje y colocación de la mueble. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.