7.2.10.6 ATENCIÓN CON CARTERA

Presupuesto parcial nº 10 MOBILIARIO

Num.	Código	Ud	Denominación
10.6 Atención con cartera			
10.6.1	ACC_ME01	Ud	Suministro y colocación de Mesa de Atención con cartera, de medidas exteriores 1800x800x750 mm, compuesto por pata panel construida con bastidor de pino macizo revestido mediante tablero MDF hidrófugo rechapado en eucalipto natural blanco veta mallada, recubierto con barniz extra mate acrílico de alta dureza en dos capas a poro cerrado, marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. CC6400. Tope goma negra para apoyo de 50 mm. Incluye señalética de dimensiones 340x160x40 con dos cantos redondeados de 20 mm de radio con acabado gris mate marca CROMAX de la casa AXALTA (Dupont) Ref. PercoTop PUR MATT y fijado con cinta de doble cara. La subida de cableado se efectúa por la pata panel. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de mesa. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.6.2	ACC_SI01	Ud	Suministro y colocación de silla para Atención con cartera modelo BOB XL de la marca Ondarreta, Ref. 5TS002846 de dimensioens exteriores 780x420x540 mm, con una estructura de madera mixta de hayas pintadas y hayas lacadas y una carcasa también de madera compuesta por hayas tintadas, hayas lacadas y veteados, tapizado Europost 2 Ref. 60003 y acabado en patas: Roble. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Colocación de silla. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.6.3	IE.2.3	ud	Dotación de cajas de mecanismos para puesto de atención con cartera compuesto por una caja empotrada en superficie de mueble con conexiones múltiples, tipo IB Connect modelo Box de 2 elementos de acero pintado gris RAL 7031 de dimensiones 274x148x64 mm, formado por los siguientes elementos: 2 tomas de corriente tipo schuko de 2P+T 16A en color grafito y módulo para 1 RJ45 tipo keystone, instalada de acuerdo a ficha técnica del manual, y con la composición de elementos incluidos en la citada ficha técnica, totalmente instalado y probado. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.