7.2.9.1.1 FONTANERÍA

Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIONES

Num.	Código	Ud	Denominación
9.1.1 Fontanería			
9.1.1.1	IFF_01	Ud	Instalación de contador de agua, a justificar, colocado en centralización o en armario individual, conectado al tubo de alimentación, según normativa de empresa suministradora. Incluso instalación de dos llaves de corte de esfera, grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
9.1.1.2	IFF_02	Ud	Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubería de polipropileno, unión por anillo de retención, para la red de agua fría que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polipropileno, p/p de derivación particular, accesorios de derivaciones y elementos de sujeción, colocados mediante unión con anillo de retención. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
9.1.1.3	IFF_03	Ud	Instalación interior de fontanería para usos complementarios con dotación para: vertedero, realizada con tubería de polipropileno, unión por anillo de retención, para la red de agua fría que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polipropileno, p/p de derivación particular, accesorios de derivaciones y elementos de sujeción, colocados mediante unión con anillo de retención. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
9.1.1.4	IFF_04	Ud	Legalización de la instalación de fontanería con los correspondientes certificados de instalación por instalador homologado incluso contratación.
9.1.1.5	IFF_05	Ud	Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de la instalación de fontanería mediante el accionamiento del 100 % de la grifería y elementos de regulación.